PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
scala 1:200

LEGENDA MATERIALI



Massi naturali per scogliere di 3a categoria (tra kg 3.001 e kg 6.000) e di 4a categoria (tra kg 6.001 e kg. 10.000)

Caratteristiche :
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: FTA (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;



Aggregato naturale per opere di sostegno in gabbioni con reti metalliche e pietrame a secco assestato a mano

Caratteristiche :
- tipologia rete: a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari 2,70 mm, (bordo esterno 3,70 mm) oppure 2,2 mm (materassi) ;
- pezzatura pietrame: 90 / 180 mm ;
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: MS 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 35 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;

PISTA CICLABILE

ISTRADA STATALE 1 AURELIA

VIA DUCA D'AOSTA

MARCIAPIEDE

LESIONE

PALO ILL.

CORDOLO

BASE_sal poggio 18/1/2019

MARE TIRRENO

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

LEGENDA
- OPERE IN PROGETTO
- A — MANTELLATA: MASSI DI III E IV CAT POSATI VIA MARE (50% III CAT E 50% IV CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- NUCLEO ; MASSI DI I E II CAT POSATI VIA MARE (50% I CAT E 50% II CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- C — RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
- B — GABBIONI CON RETE METALLICA DA 2,70 MM E GUAINA IN PVC INERBITI
- QUOTE DI PROGETTO
- Coordinate GPS
- Vegetazione inaccessibile

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia



INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM) CONSISTENTE IN UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE : LOTTO N. 1 - 2

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato: **PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO**	n. Elaborato: 8
PROGETTISTA: Dott. Ing. Tommaso BUSCHIAZZO Via Roma 119 - 18038 Sanremo (IM) e-mail : tommaso.buschiazzo@gmail.com Tel. 0184/532770 Fax. 0184/532771	Scala 1:200 Data 16 agosto 2022 Rev.

Firmato digitalmente da
Tommaso Buschiazzo
CN = Buschiazzo Tommaso
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
C = IT