PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
scala 1:200

LEGENDA MATERIALI



Massi naturali per scogliere di 3a categoria (tra kg 3.001 e kg 6.000) e di 4a categoria (tra kg 6.001 e kg. 10.000)

Caratteristiche :
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: FTA (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;



Aggregato naturale per opere di sostegno in gabbioni con reti metalliche e pietrame a secco assestato a mano

Caratteristiche :
- tipologia rete: a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari 2,70 mm, (bordo esterno 3,70 mm) oppure 2,2 mm (materassi) ;
- pezzatura pietrame: 90 / 180 mm ;
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: MS 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 35 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;

PISTA CICLABILE
LESIONE
MARCIAPIEDE
PALO ILL.
STRADA STATALE 1 AURELIA
VIA DUCA D'AOSTA
CORDOLO
BASE_sal poggio 12.1.2019
MARE TIRRENO
Lat. 43.8166566 Long. 7.8234310
Lat. 43.8184486 Long. 7.8233006
Lat. 43.8184403 Long. 7.8240520
Lat. 43.8182361 Long. 7.8239242
A
B
C
5.00
6.00
1.00
5.30
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7
35
32
55
23
9
35
44

LEGENDA
- OPERE IN PROGETTO
- A — MANTELLATA: MASSI DI III E IV CAT POSATI VIA MARE (50% III CAT E 50% IV CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- NUCLEO (MASSI DI I E II CAT POSATI VIA MARE (50% I CAT E 50% II CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- C — RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
- B — GABBIONI CON RETE METALLICA DA 2,70 MM E GUAINA IN PVC INERBITI
- QUOTE DI PROGETTO
- Coordinate GPS
- Vegetazione inaccessibile
- LOTTO N. 1 : OPERE OGGETTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (ATTO N° 4272 DEL 07/07/2022), CON ESITO DI NON ASSOGGETTAMENTO
- LOTTO N. 2 : OPERE OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA

OPERE LOTTO N. 1
OGGETTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VIA (ATTO N° 4272 DEL 07/07/2022
CON ESITO DI NON ASSOGGETTAMENTO

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia



INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM) CONSISTENTE IN UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE : LOTTO N. 2

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato: **PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO**	n. Elaborato: 8
PROGETTISTA: Dott. Ing. Tommaso BUSCHIAZZO Via Roma 119 - 18038 Sanremo (IM) e-mail : tommaso.buschiazzo@gmail.com Tel. 0184/532770 Fax. 0184/532771	Scala 1:200 Data 16 agosto 2022 Rev. 16 settembre 2022

Firmato digitalmente da
Tommaso Buschiazzo
CN = Buschiazzo Tommaso
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
C = IT