Legenda

- 251.291 Quote di rilievo
- 257 Curve di livello
- S1.30 Linea di sezione impluvio 1
- P.Pluv1 Linea profilo impluvio 1
- S2.30 Linea di sezione impluvio 2
- P.Pluv2 Linea profilo impluvio 2
- S3.30 Linea di sezione impluvio 3
- P.Pluv3 Linea profilo impluvio 3
- 258.00 Quote di progetto

TORRENTE NERVIA

TORRENTE NERVIA

TORRENTE NERVIA

SBOCCO IMPLUVIO 3

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE 2.0 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 2.4 m

F.FABBRICATO

SBOCCO IMPLUVIO 2

NUOVO SBOCCO IMPLUVIO 1

ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA

VASCA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

VIABILITÀ DI ACCESSO

SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO NUOVO TRATTO TOMBINATO 1.5 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 18 m

RACCORDO ALLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

RACCORDO ALLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

LIMITE 3 m DA NUOVO SEDIME

DEMOLIZIONE PIANO FONDO DELLA STRUTTURA (v. relazione idraulica)

LIVELLAMENTO QUOTA SCORRIMENTO DEL FONDO ALVEO E ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA

SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO NUOVO TRATTO TOMBINATO 1.5 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 52.80 m

EDIFICIO OGGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO OGGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA CON CONTESTUALE RIALZO (h= 2.50 m)

ABBASSAMENTO FONDO ALVEO IN ROCCIA PER RECUPERO ALTEZZA INTERNA TOMBINATURA DI PROGETTO (h= 2.50 m)

VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE

VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE

POZZETTO DI RACCORDO TRA SEDIME ATTUALE E CORSO TRATTO NUOVA TOMBINATURA

RACCORDO ALLO STATO DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

Comune di PIGNA - Provincia di IMPERIA

COMMITTENTE:
OTTO PIGNA s.r.l.
Regione Lago Pigo snc - 18037 Pigna (IM) - P. IVA 01715440089

ARCHITECTURAL DESIGNER
da un'idea originale di
arch. Alex Kravetz
www.alexkravetzdesign.com

Istanza S.U.A.P. ai sensi dell'art.10 della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii. per il rilascio di permesso di costruire relativo ad intervento di ristrutturazione edilizia ed ampliamento del complesso termale ed alberghiero sito in Pigna, regione Lago Pigo snc, in applicazione dell'art.12 della medesima L.R. 10/2012 e ss.mm.ii.

OGGETTO: sistemazione idraulica corsi d'acqua
Stato di progetto
Planimetria generale

TAVOLA: IDRA.1.PROG.301
SCALA: 1:200
DATA: luglio 2022

PROGETTO ARCHITETTONICO
arch.Davide Gibelli
Via Col. Aprosio 36/3
18019 Vallecrosia (IM)
collaboratori:
arch Elisabetta Giraldi
dott geom Anna Crobu

ASPETTI IDRAULICI
ing. Stefana Rossi
Via XX Settembre 34
18038 Sanremo (IM)

INDAGINE GEOLOGICA
geol.Massimo Spano
Via Giovanni XXIII 25
18019 Vallecrosia (IM)
collaboratore:
geol Denis Cilliberti

PROGETTO STRUTTURALE
ing. Luca Badano
Via Febo 1
18012 Bordighera (IM)

PREVENZIONE INCENDI
Good Works Srl
Via Granello 3/19
16121 Genova (GE)

PROGETTO IMPIANTI
HT engineering Srl
Via Cipressi
33100 Udine (UD)
ing Alberto Schiavon
per ind Luca Don
ing Maria Crustatti
ing Luca Amoroso

Firmato digitalmente da
Stefana Rossi
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
C = IT