aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1209703
del 26/10/2022

REGIONE LIGURIA

Allegati: -
Class/fasc: 2022/13.17.1.0.0/40-61

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

Oggetto**:** **S921**. - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto di: "Intervento di sistemazione idraulica di tre corsi d'acqua mediante adeguamento della sezione di deflusso presso il complesso Terme di Pigna".
Loc. Lago Pigo, Comune di Pigna (IM).
Proponente: Ottopigna S.r.l.
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006..

In riferimento alla vs nota pari oggetto Prot. 2022/1188924 del 19/10/2022, in base ad una preliminare presa visione della documentazione resa disponibile sul sito regionale, si rappresenta quanto segue.

Trattasi degli interventi di messa in sicurezza idraulica di 3 corsi d'acqua, affluenti di sinistra del Torrente Nervia, che si svilupperanno interamente sul territorio del comune di Pigna (IM) fatta eccezione per le opere di adeguamento idraulico del rio posto a confine tra lo stesso comune di Pigna e quello di Castel Vittorio.

Tali interventi sono propedeutici alla realizzazione del ben più ampio progetto di ristrutturazione generale del compendio immobiliare 'Terme di Pigna', che comprende anche la realizzazione di nuovi volumi in ampliamento alle strutture esistenti. Il compendio immobiliare in questione si sviluppa lungo la sponda sinistra del Torrente Nervia e in prossimità (o sopra) i tre impluvi in questione, per i quali sono previsti interventi quali adeguamento delle tombinature e/o degli attraversamenti esistenti e, nel caso del rio posto più a ponente, la reinalveazione al fine della messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intervento più generale.




Figura 1 – Area intervento e localizzazione dei tre corsi d'acqua interessati

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 – 16121 Genova
R.d.P. Andrea Picollo, tel.010/5485695, E-mail andrea.picollo@regione.liguria.it

Nella documentazione visionata non si trova alcun riferimento al vigente Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA (aggiornamento DCR n. 11/2016), comunque I 3 rii interessati dagli interventi non sono corpi idrici tipizzati nello stesso PTA, ma sono affluenti di sinistra del Torrente Nervia, in un tratto che, invece, rappresenta uno dei corpi idrici superficiali significativi individuati dal PTA (T. Nervia 1 – codice IT07RW6341LI). Tuttavia occorre evidenziare che l'area di intervento è sita in adiacenza a tale tratto del Nervia. Nella sottostante Figura 2 è riportata la rappresentazione cartografica dell'area di intervento rispetto ai corpi idrici individuati nel vigente PTA.




Figura 2 – Localizzazione intervento rispetto ai corpi idrici tipizzati e classificati dal PTA

Vista la situazione *ante operam,* la tipologia, la localizzazione e la dimensione degli interventi di messa in sicurezza idraulica dei rii in oggetto si ritiene che non vi siano criticità per gli aspetti di competenza del nostro settore e non si ritengono necessarie integrazioni documentali circa tale aspetto.

Purtuttavia, vista tutta la documentazione trasmessa, è necessario che il proponente specifichi meglio se sono previsti, nell'ambito del progetto di riqualificazione ed ampliamento del complesso Terme di Pigna, interventi sul Torrente Nervia, anche eventualmente nella sola fascia ripariale.

In caso affermativo è necessario che il proponente produca una specifica relazione contenente una valutazione morfologica attraverso la valutazione dell'Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) sia come ante operam sia come simulazione post operam . L'IQMm deve essere valutato utilizzando il manuale e le relative schede messe a disposizione da ISPRA sul sito https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua.

Al fine, inoltre, di una più corretta valutazione del potenziale impatto complessivo sulla matrice acqua dell'intervento di ristrutturazione, ampliamento e riattivazione del complesso termale, si chiede che venga presentata una descrizione comprendente le modalità di approvvigionamento idrico relativo alla struttura ammodernata e ampliata, nonché le modalità previste circa lo scarico dei reflui provenienti da tali attività, con particolare riferimento alla tipologia di recapito previsto per detti reflui (fognatura o corpo idrico, presenza di impianti di depurazione in loco ecc.), compresa una valutazione in termini quantitativi del consumo di risorsa idrica.

Si anticipa infine che nella successiva fase sarà richiesta quale condizione ambientale una relazione fotografica post operam degli interventi eseguiti.

Distinti saluti

Il Dirigente
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 26-10-2022 14:09:46
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

AP/ap-sg

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 – 16121 Genova
R.d.P. Andrea Picollo, tel.010/5485695, E-mail andrea.picollo@regione.liguria.it