Legenda

- 251,291 — Quote di rilievo
- 302 — Curve di livello
- ES20 — Linea di sezione Impluvio 1
- PSPG80 — Linea profilo impluvio 1
- ES20 — Linea di sezione Impluvio 2
- PSPG80 — Linea profilo impluvio 2
- ES20 — Linea di sezione Impluvio 3
- PSPG80 — Linea profilo impluvio 3
- 258.00 — Quote di progetto
- Tracciato esistente
- Tracciato in progetto

TORRENTE NERVIA

TORRENTE NERVIA

TORRENTE NERVIA

SEZIONE SBOCCO IMPLUVIO 3 NEL T. NERVIA

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE 2.0 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 2.4 m

ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE A RIDOSSO SPONDA SINISTRA T. NERVIA

FABBRICATO

PISCINA

PISCINA

PISCINA

SBOCCO IMPLUVIO 2

NUOVO SBOCCO IMPLUVIO 1

SBOCCO IMPLUVIO 1 ESISTENTE

TOMBINATURA ESISTENTE DN600 IN CLS (tracciato indicativo)

LIMITE 3 m DA NUOVO SEDIME

SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO NUOVO TRATTO TOMBINATO 1.5 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 52.80 m

EDIFICIO OGGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO OGGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE

VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE

POZZETTO DI RACCORDO TRA SEDIME ATTUALE E CORSO TRATTO NUOVA TOMBINATURA

RACCORDO ALLO STATO DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA

DEMOLIZIONE PIANO FONDO DELLA STRUTTURA (v. relazione idraulica)

LIVELLAMENTO QUOTA SCORRIMENTO DEL FONDO ALVEO E ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA

ADEGUAMENTO SEZIONE SCATOLARE TRAMITE DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA CON CONTESTUALE RIALZO (h= 2.50 m)

ABBASSAMENTO FONDO ALVEO IN ROCCIA PER RECUPERO ALTEZZA INTERNA TOMBINATURA DI PROGETTO (h= 2.50 m)

PARAPETTO

DEMOLIZIONE COPERTURA TOMBINATURA PER REALIZZAZIONE ZONA DEPOSITO MATERIALE FLOTTANTE

BRIGLIA SELETTIVA REALIZZATA CON PROFILI HEB160

AMPLIAMENTO AREA IMBOCCO TOMBINATURA

VIABILITÀ DI ACCESSO

DEMOLIZIONE TRATTO TOMBINATURA E REALIZZAZIONE SEZIONE A CIELO APERTO

RACCORDO ALLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO NUOVO TRATTO TOMBINATO 1.5 x 2.0 (h) m Sviluppo L= 18 m

TOMBINATURA ESISTENTE DN1000 IN CLS

RACCORDO ALLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI TRAMITE MURI IN PIETRA E CEMENTO

IMBOCCO ATTRAVERSAMENTO

Comune di PIGNA - Provincia di IMPERIA

COMMITTENTE:
OTTO PIGNA s.r.l.
Regione Lago Pigo snc - 18037 Pigna (IM) - P. IVA 01715440089

ARCHITECTURAL DESIGNER
da un'idea originale di
arch. Alex Kravetz
www.alexkravetzdesign.com

Istanza S.U.A.P. ai sensi dell'art.10 della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii. per il rilascio di permesso di costruire relativo ad intervento di ristrutturazione edilizia ed ampliamento del complesso termale ed alberghiero sito in Pigna, regione Lago Pigo snc, in applicazione dell'art.12 della medesima L.R. 10/2012 e ss.mm.ii.

ASPETTI IDRAULICI
Ing. Stefana Rossi
Via XX Settembre 34
18038 Sanremo (IM)

PROGETTO ARCHITETTONICO
arch.Davide Gibelli
Via Cal. Aprile 36/3
18019 Vallecrosia (IM)
collaboratorb
arch Elisabetta Giraldi
dott geom Anna Crobu

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Luca Badano
Via Febo 1
18012 Bordighera (IM)

INDAGINE GEOLOGICA
geol.Massimo Spano
Via Giovanni XXIII 25
18019 Vallecrosia (IM)
collaboratore:
geol Denis Ciliberti

PROGETTO IMPIANTI
HT engineering Srl
Via Cjarvelis
33100 Udine (UD)
Ing Alberto Schiavon
per Ind Luca Don
Ing Moris Crudatti
Ing Luca Amoroso

PREVENZIONE INCENDI
Good Works Srl
Via Granello 3/19
16121 Genova (GE)

OGGETTO: sistemazione idraulica corsi d'acqua

Stato di raffronto

Planimetria generale

TAVOLA	SCALA:	DATA:
IDRA.1.RAF.601	1:200	novembre 2022