aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1396090
del 05/12/2022

REGIONE LIGURIA

Allegati: -
Class/fasc: 2022/13.17.1.0.0/40-61

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

Oggetto**:** **S921**. -Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto di: "Intervento di sistemazione idraulica di tre corsi d'acqua mediante adeguamento della sezione di deflusso presso il complesso Terme di Pigna".
Loc. Lago Pigo, Comune di Pigna (IM).
Proponente: Ottopigna S.r.l.
Richiesta contributi istruttori, ex art.4 comma 4, DGR n° 107/2018. *Contributo*.

In riferimento alla vs nota pari oggetto Prot. 2022/1269577 del 16/11/2022, innanzitutto si richiama la nostra precedente nota prot. n. 2022/1209703 del 26/10/2022 con la quale abbiamo chiesto alcuni chiarimenti ed, in base alla documentazione visionata, si ritiene che il proponente abbia dato adeguato riscontro a quanto richiesto.

Trattasi degli interventi di messa in sicurezza idraulica di 3 corsi d'acqua, affluenti di sinistra del Torrente Nervia, che si svilupperanno interamente sul territorio del comune di Pigna (IM) fatta eccezione per le opere di adeguamento idraulico del rio posto a confine tra lo stesso comune di Pigna e quello di Castel Vittorio. Tali interventi sono propedeutici alla realizzazione del ben più ampio progetto di ristrutturazione generale del compendio immobiliare 'Terme di Pigna', che comprende anche la realizzazione di nuovi volumi in ampliamento alle strutture esistenti. Il compendio immobiliare in questione si sviluppa lungo la sponda sinistra del Torrente Nervia e in prossimità (o sopra) i tre impluvi in questione, per i quali sono previsti interventi quali adeguamento delle tombinature e/o degli attraversamenti esistenti e, nel caso del rio posto più a ponente, la reinalveazione al fine della messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intervento più generale.

Dal punto di vista del Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA vigente (aggiornamento con DCR n. 11/2016) i 3 rii interessati dagli interventi non rientrano tra i corpi idrici tipizzati nello stesso PTA, mentre l'area di intervento è sita in adiacenza al T. Nervia, tipizzato nel PTA (in particolare è interessato il tratto T. Nervia 1- codice IT07RW6341LI).




Figura 1 – Localizzazione intervento rispetto ai corpi idrici tipizzati e classificati dal PTA

In base alla documentazione integrativa pervenuta, in particolare con i documenti *"21H180-D-ME-approvvigionamento idrico*", "*Aspetti impatto matrice acqua*", "*Verifica interventi Nervia (ecosistema)*", è stato chiarito che:

- nell'ambito del progetto di riqualificazione e ampliamento del complesso Terme di Pigna non sono previsti interventi nell'alveo e/o fascia ripariale del Torrente Nervia, fatta eccezione per le sole opere previste nel progetto di sistemazione idraulica relative agli sbocchi dei tre corsi d'acqua.
- l'approvvigionamento idrico continuerà ad essere effettuato, come in passato quando la struttura era funzionante, attraverso allaccio alla rete pubblica; è stata fatta una valutazione in termini quantitativi del consumo di risorsa idrica (che si attesta su una ipotesi di consumo medio giornaliero pari a circa 100mc)
- l'allaccio dei reflui della struttura alberghiera e termale avverrà in pubblica fognatura. Già l'attuale sistema di smaltimento delle acque nere, in uso all'albergo fino alla cessazione dell'attività avvenuta nel 2016, si collega direttamente con la condotta pubblica che confluisce in un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Pigna e Castel Vittorio.

Conclusioni

Come già anticipato con nostra precedente nota prot. n. 2022/1209703 del 26/10/2022, vista la situazione ante operam, la tipologia, la localizzazione e la dimensione degli interventi di messa in sicurezza idraulica dei rii in oggetto si ritiene che non vi siano criticità per gli aspetti di competenza del nostro settore.

Si chiede tuttavia che venga prodotta a questi uffici una relazione fotografica post operam degli interventi eseguiti con particolare riguardo agli sbocchi dei tre corsi d'acqua nel Torrente Nervia.

Riguardo infine il progetto complessivo di ristrutturazione e ampliamento della struttura, sebbene esso non sia direttamente oggetto del presente procedimento, si rammenta che, nelle fasi autorizzative successive, dovrà essere ottenuto assenso da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato sia per il segmento acquedottistico sia per quello depurativo-fognario.

Distinti saluti

Il Dirigente
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 02-12-2022 09:44:10
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

AP/ap-ml- sg