REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Fasc. 2022/13.12.5.0.0/3 – 3 – 63
Allegati: ----

Oggetto: **S921**. Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa a "Intervento di sistemazione idraulica di tre corsi d'acqua mediante adeguamento della sezione di deflusso presso il complesso Terme di Pigna – loc. Lago Pino".
Comune di Pigna (IM).
Riscontro.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

e p.c.

Settore Difesa del Suolo di Imperia

In riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito alla Vs. nota protocollo prot – 2022 – 1269577 del giorno 16/11/2022 con cui si chiedeva di esprimere le osservazioni sulla base della documentazione integrativa resa disponibile, come previsto all'art. 19 del vigente D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

Si precisa, innanzitutto, che lo scrivente Settore agisce secondo l'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria. L'accordo prevede, tra l'altro, l'avvalimento delle strutture regionali per l'espressione di pareri previsti dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) e per l'espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, tra cui i procedimenti di VIA.

Il sito di intervento si trova in località Lago Pino, in sponda sinistra del Torrente Nervia, ed è addossato ad un versante di accentuata acclività; il progetto generale prevede la riqualificazione e l'ampliamento del complesso alberghiero e termale esistente al fine di renderlo un wellness retreat a cinque stelle, unitamente al raddoppio dell'area dedicata al servizio SPA e fitness.

All'interno della proprietà scorrono tre rivi senza nome e, poiché il sito termale è stato interessato dagli eventi alluvionali del 2014, tra gli obiettivi alla base del progetto di riqualificazione alberghiera è stato posto quello della riduzione della vulnerabilità del complesso nei confronti delle alluvioni.

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA è, dunque, uno dei filoni progettuali sviluppati, cioè quello che riguarda la sistemazione idraulica dei tre impluvi, affluenti in sinistra orografica del T. Nervia, cercando di contemperare la finalità della protezione del sito con le condizioni di ammissibilità di alcuni interventi, rispetto ad altri, secondo le normative vigenti.

Allo stato attuale le verifiche idrauliche – condotte sulla base di un rilievo sviluppato ad

hoc – hanno evidenziato la tutale insufficienza dell'impluvio 1 (chiamato anche Rio dei Gigiai, appartenente al reticolo minuto), la non rispondenza alla normativa dell'impluvio 2 (che risulta in grado di smaltire la portata duecentennale senza i previsti franchi di sicurezza) e l'insufficienza dei due attraversamenti lungo l'asta dell'impluvio 3.

Gli interventi previsti, suddivisi per corso d'acqua interessato dalle opere, possono essere così sinteticamente riassunti:

- Impluvio 1:
  - reinalveazione del corso d'acqua (ammissibile, poiché appartenente al reticolo minuto) mediante tombinatura di dimensioni adeguate posta più a levante rispetto alla posizione attuale al fine di evitare lo scorrimento del rio al di sotto del fabbricato;
  - raccordo con l'alveo naturale di monte mediante pozzetto di caduta da realizzarsi a tergo del muro di confine, in un'area ancora appartenente alla proprietà;
- Impluvio 2:
  - ampliamento della sezione di deflusso della tombinatura posta al di sotto dell'edificio mediante sopraelevazione della soletta di copertura, recuperando spazio dai locali tecnici presenti sotto il primo piano calpestabile del fabbricato;
  - aumento della pendenza media del tratto terminale mediante livellamento della quota di scorrimento;
  - allargamento della sezione di imbocco del pozzetto;
  - inserimento di una briglia a pettine nel pozzetto di imbocco per la trattenuta di eventuale materiale solido proveniente da monte;
- Impluvio 3:
  - adeguamento della tombinatura esistente con riduzione della lunghezza per uno sviluppo di circa 18 metri;
  - realizzazione di collegamenti in murature di pietra e cemento per raccordarsi con lo stato dei luoghi;
  - adeguamento dell'attraversamento in corrispondenza della passeggiata in sponda sinistra del T. Nervia mediante realizzazione di una struttura scatolare in cemento armato.

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, le opere ricadono all'interno del territorio di competenza del Piano di Bacino del torrente Nervia.

In particolare si rileva che gli interventi previsti:

- insistono su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg_1 e Pg_2 – rispettivamente suscettività bassa e media: per esse vale quanto previsto nelle NTA del PdB all'art. 16, comma 4;
- non interferiscono arealmente con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- interferiscono, per loro intrinseca natura, con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019;
- interferiscono con le fasce di inondabilità del t. Nervia. Nello specifico l'interferenza è legata esclusivamente al tratto terminale di immissione dei tre impluvi nel torrente, area nella quale sono presenti fasce di inondabilità di ridotte dimensioni cinquecentennali e duecentennali (impluvi 1 e 2) oltre ad una fascia cinquantennale piuttosto limitata e localizzata in corrispondenza dell'attraversamento (impluvio 3);
- si trovano in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico; per tale aspetto si rimanda alla competenza dei Comuni in materia, in accordo con quanto previsto dalla L.R. 7/2011.

Complessivamente gli interventi sono finalizzati alla sistemazione idraulica dei tre rivi che scorrono al di sotto o nei pressi dell'edificio delle terme di Pigna, al fine di ridurre la vulnerabilità del sito rispetto agli eventi alluvionali mediante opere di adeguamento della sezione idraulica o di reinalveazione, nel caso del rio appartenente al reticolo minuto.

Con riferimento alle opere di cui alla documentazione esaminata, visto l'inquadramento delle stesse in riferimento alla pianificazione di bacino, per quanto di competenza dello Scrivente Settore non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi degli interventi in esame.

Considerato, altresì, il carattere puntuale delle opere in esame, che si configurano come adeguamento di opere idrauliche piuttosto che interventi di sistemazione idraulica non si ritiene necessario che venga richiesto il parere di compatibilità delle opere rispetto al Piano di Bacino di riferimento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 20-12-2022 15:41:36
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Assetto del Territorio - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Tel. 010.54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Ing. Silvia Bottaro - Tel. 010.5485685 - E-mail: silvia.bottaro@regione.liguria.it