arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0005360.24-02-2023.h.12:56

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- ca dott.ssa Francesca Lupino
  mail:lupino.francesca@regione.liguria.it)

OGGETTO: Contributo ARPAL S923 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE).
Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006 e richiesta contributi istruttori ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018.

In riferimento alla nota n. PG/2023/0076166 del 20.01.2023 assunta in ARPAL al n. 1765 del 20.01.2023, relativa alla Procedura n. di Rif. S923

La documentazione esaminata risulta carente, sia dal punto di vista progettuale, che ambientale. Le integrazioni fornite a seguito delle richieste formulate dalla scrivente Agenzia con nota prot. ARPAL nr. 033993 del 29.11.2022, non risultano sufficienti ad inquadrare l'intervento, ne ad escludere eventuali impatti ambientali. Pertanto con le informazioni attuali non è possibile procedere nella valutazione richiesta.

A seguire, per le tematiche ambientali prese in esame, si evidenziano gli approfondimenti necessari ai fini istruttori:

- ✓ **matrice acque reflue**

Dalla tavola denominata "Tavola 09 - Impianto smaltimento acque.pdf" si è accertato che il recapito dello scarico è l'ambiente e nel dettaglio il rio denominato "delle Ginestre". Dalla stessa planimetria si evince che l'impianto è formato da: pozzetti vari in entrata e uscita, da 1 Imhoff e da un filtro anaerobico.La descrizione permane incompleta.

1. Scarichi civili: **è necessario riportare la verifica dimensionale dell'esistente impianto tipo Imhoff, descrivere il progetto, e riportare valutazione della sua capacità residua a nuovi allacci**.
2. In caso di installazione di nuove Imhoff, delle stesse dovranno essere fornite le caratteristiche dimensionali e le tipologie di allacci ad essi adducenti e il punto di immissione in ambiente;
3. Impianti di lavaggio: **è necessario ottenere chiarimenti in merito sia alla "zona lavaggio indumenti"**, (di cui al paragrafo 6.1,) **che all' "area di lavaggio**" (riportata al paragrafo 6.3 "mitigazione"), non essendo chiaro se riferita alla predetta "zona lavaggio indumenti" o di altra tipologia, ad esempio lavaggio dei mezzi di competizione. In tal senso si rileva che, se lo scarico derivante dalla "zona di lavaggio indumenti" possa essere, dopo appurata verifica ai sensi della l.r. 29/2007, identificato come assimilabile a civile, ugualmente non si può dire per un'eventuale "lavaggio mezzi". Quest'ultimo, infatti è da identificarsi come produttivo e pertanto l'impianto di depurazione di tipo imhoff non risulta idoneo al suo trattamento;
4. **E' necessaria migliore definizione del progetto di impianti di officina meccanica o di distribuzione carburante**. L'eventuale installazione dell'0fficina rende necessaria l'attivazione di scarichi di tipo produttivo e l'applicazione delle disposizioni di cui al RR 4/2009.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
st@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

acoffig - Liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0212381
del 24/02/2023
Fol. PU/2023/30107

✓ **impatto acustico**

1. **La rumorosità *ante operam* deve essere nuovamente caratterizzata,** considerando oltre al livello anche la durata, in modo da poter determinare l'energia ricevuta e pertanto un indice di *Livello sonoro continuo equivalente* (LAeq) rappresentativo**;**
2. **Deve essere fornito un approfondimento numerico (anche, eventualmente, coadiuvato da un modello di simulazione) che quantifichi l'impatto sui recettori in relazione al livello equivalente complessivo *Ante Operam* e alla rumorosità di fondo.** Considerata la natura di campagna dei luoghi infatti l'attività potrebbe dar luogo ad un disturbo rilevante**;**
3. **Devono individuati preventivi interventi di abbattimento acustico** da realizzarsi nell'eventalità che le verifiche strumentali *post operam* (da effettuarsi con impianti a regime e nella configurazione più disturbante) evidenzino il superamento dei limiti di legge;

✓ **suolo**

1. In considerazione delle movimentazioni e modellazione dei terreni previste dal progetto, **è necessaria una preliminare caratterizzazione dei terreni sotto il profilo della qualità ambientale ai fini di poter escludere la presenza di eventuali contaminanti,** ex DPR 120/2017.

Si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti necessari.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

MARCO
BARBIERI
ARPAL
DIRIGENTE
24.02.2023
12:17:27
GMT+01:00

Estensore Provvedimento: M.Montalbano e T.Sammartano con i contributi di M.Madero, E.Scotti, M.Valle, A. Conte, F. Debarbieri

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001