SECONDA PERIZIA DI VARIANTE_V01	SETTEMBRE 2022
PERIZIA DI VARIANTE	MARZO 2022
REV.01	NOVEMBRE 2021
PROGETTO ESECUTIVO	NOVEMBRE 2021



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. D

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE – 2° LOTTO

ANALISI NUOVI PREZZI

NP 2222

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480F

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
PAOLO GAGGERO
INGEGNERE
N° 483

Settembre 2022

NP 2222 Albenga arenile Var2

NP 2222

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE 2° LOTTO

SEONDA PERIZIA DI VARIANTE_V01 - SETTEMBRE 2022

El. D: ANALISI NUOVI PREZZI

Settembre 2022

. Ing. Paolo Gaggero

PREZZO N.P.11	ANALISI N.P.11				
SALPAMENTO MASSI NORMALMENTE INSABBIATI IN CORRISPONDENZA DEL PENNELLO IN PROSSIMITA' DELLA DARSENA (CIRCOLO NAUTICO) Compenso a metro lineare per le operazioni di rinvenimento massi costituenti il pennello normalmente insabbiato in corrispondenza della darsena, trasporto via terra lungo il molo foraneo della darsena e posizionamento al piede della scarpata lato mare, a rinforzo e rifiorimento della stessa. Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.					
Codice	Lavorazione	U.M.	Prezzo [€]	Quantità [-]	Importo [€]
AT.N02.A20.050 Da prezzario regione Liguria 2021	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. Salpamento massi componenti il corpo del pennello, a stima 8.0 h Spostamento dei massi in corrispondenza del riccio di testata 8.0 h Posizionamento al piede, a stima 4.0 h 8.0+8.0+4.0= 20 h, lunghezza totale 20 metri, pertanto 1.0h a metro lineare	h	111.83	1.00	111.83
RU.M01.A01.040 Da prezzario regione Liguria 2021	Operaio comune Ausilio operazioni di razionalizzazione pennello	h	31.07	0.50	15.54
				Sommano [€/m]	127.37
Nota: tutti i prezzi sono già compresi di spese generali ed utile d'impresa					