aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0249268
del 06/03/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

*VICE DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA*

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: -
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S930** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti di natura inerte e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, nel Comune di Genova – Ponte Rubattino – via Giovanni Bettolo (GE) – Proponente: General Smontaggi S.p.A. - Riscontro a Vs. nota Prot-2023-0237011 del 01/03/2023.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2023-0237011 del 01/03/2023, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Per quanto riguarda la matrice aria il principale impatto è dovuto alle emissioni diffuse di polveri durante le attività di frantumazione e movimentazione del materiale. Per l'impianto di trattamento è previsto l'abbattimento delle polveri mediante un sistema regolabile di nebulizzazione nella zona di carico/vaglio e nella zona di uscita del materiale frantumato. È prevista inoltre l'attuazione di misure di mitigazione quali la bagnatura dei cumuli e la copertura degli stessi con teli in caso di vento forte.

Con nota prot. n. 909 del 23/12/2022 il proponente ha precisato che il materiale che verrà trattato, essendo soprattutto di origine inerte e non deperibile, non darà luogo ad emissioni odorigene.

Per quanto riguarda il comparto rumore i potenziali impatti negativi sono riconducibili al funzionamento dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura. Nella valutazione previsionale di impatto acustico, allegata alla Relazione tecnica, è indicato come recettore maggiormente esposto un capannone industriale che ospita alcuni uffici. Sia l'impianto che il recettore individuato si collocano in classe VI "aree esclusivamente industriali".

I risultati della valutazione mostrano il rispetto dei limiti normativi; la Relazione tecnica indica comunque, come misura di mitigazione, di prevedere il posizionamento dell'impianto mobile tra il cumulo dei rifiuti e il cumulo dei materiali già trattati.

Sulla base della documentazione presentata si ritiene che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nella Relazione tecnica.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 06-03-
2023 13:47:59
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023