aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0212290
del 24/02/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale
Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Allegati: -
Class/fasc: 2023/13.17.1/40-2

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

Oggetto**:** **S935** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di *"Parco eolico Bric dei Prati".*
Proponente: L. ENERGIA S.R.L.
Richiesta contributi istruttori ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018. *Contributo*

In riferimento alla Vs nota prot. n. 2022/119494 del 31/01/2023 di pari oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile su portale regionale, con particolare riferimento allo Studio Preliminare Ambientale (SPA)- doc. P024.PP.R04.00 e alla Relazione generale – doc. P024.PP.R01.00, si osserva quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di n. 1 aerogeneratore di potenza nominale pari a 4,20 MW da ubicarsi al confine tra i comuni di Bormida e Rialto (SV), in un'area situata in adiacenza alla strada provinciale n. 23 (Calice Ligure-Carbuta-Melogno), laddove, sul versante ligure, già allo stato attuale esiste uno slargo di origine antropica accessibile su due lati. L'impianto sarà collocato in continuità con i parchi eolici di: Madonna della Neve (in esercizio), Sella Chioggia (in costruzione) e di Pratogrande (imminente costruzione), come rappresentato nell'immagine seguente.



Figura 2.2: Vista puntuale degli impianti eolici esistenti e dell'impianto proposto a progetto


Legenda:

- *parco eolico Madonna della Neve (4 aerogeneratori)*
- *parco eolico Rialto (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Pian dei Corsi (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Colla San Giacomo (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Sella Chioggia (1 aerogeneratore, lavori in fase di realizzazione)*
- *parco eolico Pratogrande (1 aerogeneratore, lavori in fase di realizzazione)*
- *PARCO EOLICO BRIC DEI PRATI A PROGETTO (1 AEROGENERATORE)*

Stralcio della figura 2.2 del documento ***R04 – Studio Preliminare Ambientale***

Il progetto prevede inoltre le opere accessorie necessarie al collegamento alla rete MT e pertanto è prevista la realizzazione di un cavidotto totalmente interrato (con demolizione delle linee aeree) a margine della strada asfaltata e al di sotto della stessa, nonché l'adeguamento della rete esistente con la sostituzione di 3 PTP (posti di trasformazione su palo) con strutture cosiddette "minibox" ; nella documentazione viene precisato che gli interventi specifici sulla rete elettrica verranno interamente realizzati da ENEL. Nella documentazione visionata si legge inoltre che il cavidotto non interferirà con il deflussso delle acque poiché verrà realizzato generalmente al di sotto delle opere di attraversamento dei rivi. A monte della cabina Mallare verrà realizzato un tratto staffato alla struttura del ponte di attraversamento del fiume Bormida di Mallare – lato valle.

Nell'immagine che segue, tratta dallo SPA, sono rappresentate le diverse aree di intervento, quella relativa all'installazione dell'aerogeneratore e quelle relative ad interventi sulle cabine elettriche e/o cavidotto.



Dal punto di vista della compatibilità col Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA ad oggi vigente (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016) le zone di intervento non interessano direttamente alcun corpo idrico significativo individuato nello stesso PTA, né superficiale, né sotterraneo.

Non risultano inoltre, alla data del 14/02/2023, sulla base del database regionale, derivazioni concessionate o in istruttoria nelle zone interessate dal progetto. Nella figura A sottostante si riporta la rappresentazione cartografica delle zone in oggetto rispetto ai corpi idrici tipizzati nel PTA e alle concessioni di derivazione disponibili da database regionale.




Fig. A Localizzazione aree di intervento rispetto ai corpi idrici superficiali e sotterranei individuati nel vigente PTA con evidenza delle concessioni di derivazione come da Database regionale alla data del 14/02/2023

Conclusioni

Stante tutto quanto sopra rappresentato il progetto non è in contrasto con gli obiettivi e le norme del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque.
Nonostante la mancanza di interferenza diretta del progetto, in base a quanto visionato, con sorgenti concessionate, purtuttavia risultano in fase di istruttoria 3 sorgenti ad uso potabile, 2 potenzialmente nell'area di intervento 1 (SVD0400242-1 e SVD0400242-2) e una nell'area di intervento 3 (SVD0600035), pertanto si prescrive, durante la fase di cantiere di osservare ogni cautela al fine di non compromettere le derivazioni in essere, tenendo presente i disposti dell'art. 94 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla DCR 11/2016.

Distinti saluti

Il Dirigente
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 24-02-2023 13:21:42
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

SG/ap-sg

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Stefania Ghirardo, tel.010/5484744 E-mail: stefania.ghirardo@regione.liguria.it