COMUNE DI GENOVA (GE)

Progetto:

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI PENNELLI A DIFESA DELLA SPIAGGIA DI MURCAROLO, A GENOVA QUINTO

– progetto esecutivo –

Titolo:

ANALISI NUOVI PREZZI

Progettista:

Ing. Paolo Noce

Via Antonio Cecchi 9/15B – 16129 Genova
Cell. 329.9273739
e–mail ing.paolonoce@gmail.com

Committente:

A.S.TER. GENOVA SpA
Via XX Settembre n. 15
16121 – Genova (GE)

R.U.P. Dott.ssa Geol. Giacomina Andreola

Timbro e firma:



codice commessa:

MA2016

scale:

–

revisioni:

–

Tavola n°

F

data:

15 nov. 2021

E' vietata a norma di legge la riproduzione anche parziale non autorizzata di questo documento.

Nuovo Prezzo: NP.1: Fornitura e trasporto franco cantiere di massi da scogliera di colore grigio di IV categoria.

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	Offerta Eco scavi di Mangino Gerardo di Gravellona Toce (VB) del 18 ottobre 2021	***Fornitura e trasporto*** Fornitura e trasporto franco cantiere o porto di Genova di massi da scogliera di colore grigio, di IV categoria . Massi di ortogneiss di peso unitario pari a 2,70 t/mc.	t	1,00	29,00	4,35	3,34	36,69
						Totale cod. 1		36,69
	Note generali							
					Prezzo di applicazione		cad	36,69

Nuovo Prezzo: NP.2: Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt 1,50 da pporre in opera nello specchio acqueo operativo della gru attrezzata sul pontone, al fine di ridurre l'intorbidimento delle acque nella fase di posa dei massi.

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	17.01.18 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt. 1,50, per un periodo di mesi due (le barriere dovranno essere accettate preventivamente dalla D.L.). Nel prezzo si intendono comprese e compensate: tutte le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio (tempo stimato 15 gg.); la messa in opera nei siti e posizioni indicate dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti o necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei siti indicati dalla D.L.; l'installazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri e/o marittimi; l'utilizzo e la disponibilità continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i mezzi necessari alla movimentazione delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei lavori	cad	1,00	37,50			37,50
					Totale cod. 1			37,50

Note generali

Prezzo di applicazione		cad	37,50

Nuovo Prezzo: NP.3: Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	C04.100.095 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)	cad	1,00	431,40			431,40
					Totale cod. 1			431,40
	Note generali							
					Prezzo di applicazione		cad	431,40