COMUNE DI IMPERIA
PROVINCIA DI IMPERIA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 OCDPC 621 E 622/2019 E OCDPC 647/2020 - DCD 11/2022 – COD. UNIVOCO 159-3284 BORGO CAPPUCCINI RICOSTRUZIONE MOLO A PROTEZIONE DELLA ZONA

COMMITTENTE: Comune di Imperia

Data, 30/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D30.D30. 010	Salpamento di massi naturali o artificiali Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di salpamento, stazzato su mezzo marittimo.							
			45,00	10,000	2,100	945,00		
	SOMMANO t					945,00	27,12	25´628,40
2 85.D10.A10. 010	Pietrame di cava Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Per quantitativi non inferiori a 150 t., escluso il sommozzatore.							
	per imbasamento scogliera	1,60	75,00	9,000	0,500	540,00		
	SOMMANO t					540,00	40,77	22´015,80
3 85.D10.D10. 011	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.							
	per nucleo	0,50	75,00	19,600	2,300	1´690,50		
	a dedurre quota parte salpamento	0,50			945,000	-472,50		
	Sommano positivi t					1´690,50		
	Sommano negativi t					-472,50		
	SOMMANO t					1´218,00	59,79	72´824,22
4 85.D10.D10. 021	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di SECONDA CATEGORIA, da 1001 a 3000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.							
	per nucleo	0,50	75,00	19,600	2,300	1´690,50		
	a dedure quota parte salpamento	0,50			945,000	-472,50		
	Sommano positivi t					1´690,50		
	Sommano negativi t					-472,50		
	SOMMANO t					1´218,00	65,80	80´144,40
5 NP 1	Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 kg provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro							
	per mantellata		75,00	13,150	2,300	2´268,38		
	SOMMANO ton					2´268,38	66,19	150´144,07
	Parziale LAVORI A MISURA euro							350´756,89

	A R I P O R T A R E							350´756,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							350´756,89
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
6 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	10´832,38	10´832,38
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							10´832,38
	A R I P O R T A R E							361´589,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							361´589,27
	LAVORI A MISURA							
7 65.B10.A26. 011	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato ... o in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 100 sino a 300 mq				400,000	400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,95	8´780,00
8 25.A20.C07. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS3,classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45	0,10			100,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	204,93	2´049,30
9 25.A28.C05. 010	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione				10,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	31,16	311,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11´140,90
	T O T A L E euro							372´730,17

Data, 30/12/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	372´730,17
Sommano euro	372´730,17
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
speciali euro	10´832,38
diretti euro	345,00
	0,00
Sommano euro	11´177,38
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)IVA SUI LAVORI euro	82´000,64
TOTALE	
euro	454´730,81

Data, 30/12/2022

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	