LA LINEA DI FIBRA ATTUALMENTE NON ESISTENTE, L'INDICAZIONE RAPPRESENTATA EVIDENZIA IL TRACCIATO PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO E NECESSITANTE DELLE VARIANTI PREVISTE NELLE INDICAZIONI DEL PRESENTE PROGETTO

N.B LE LINEE DEI SOTTO-SERVIZI INDICATE SONO SCHEMATIZZATE E PER CUI INDICATIVE NELLA POSIZIONE PLANIMETRICA, L 'EFFETTIVA POSIZIONE ANDRÀ' VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERE DI SCAVO E PREVIA LA PRESENZA IN CANTIERE DEI RELATIVI OPERATORI TECNICI

NUOVO CANALE DI PROGETTO TRATTO TOMBINATO

NUOVO CANALE DI PROGETTO TRATTO TOMBINATO

NUOVO CANALE DI PROGETTO TRATTO TOMBINATO

pozzetti 80x80 di intercetto linea prevista

attraversamento del canale in progetto da prevedere, in variante rispetto al progetto attuale, alloggiato in banco tubi di acciaio Ø150

pozzetto 80x80 di intercetto linee previste

attraversamento del canale in progetto da prevedere in variante rispetto al progetto attuale

nuovo passaggio in cavidotto nello scavo in adiacenza al canale di progetto

pozzetto 80x80 di intercetto linea prevista

nuovo passaggio in cavidotto nello scavo in adiacenza al canale di progetto

nuovo passaggio in cavidotto nello scavo in adiacenza al canale di progetto

OPEN FIBER - PREVISIONE PROGETTUALE ESECUTIVA


OPEN FIBER - PREVISIONE DI VARIANTE

TRATTI DI PREVISIONE PROGETTUALE OGGETTO DI VARIANTE

DETTAGLIO CAVIDOTTI E POSA TUBI
1:25

STRADA - PIANO DI CAMPAGNA

VEDI INDICAZIONI IN PIANTA PER IL DETTAGLIO DELLE TUBAZIONI PRESENTI NEI CAVIDOTTI



COMUNE DI CAMPOROSSO

Provincia di Imperia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE ATTO A INCANALARE CORRETTAMENTE LE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA UN RIO PROSPICIENTE VIA TURISTICA NELLA ZONA DELLE BRAIE

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo Tavola	PLAN SOTTOSERVIZI DI PROGETTO - FIBRA DI PREVISIONE
Il tecnico ing. Giampiero Nobile	Il R.U.P. ing. Daniele D'Adamo

G	Generali	A	Architettonici	S	Strutturali	I	Impiantistici	Id	Idraulici

Spazio riservato al comune

Revisione	Oggetto revisione:	Data:
0	PRIMA EMISSIONE	OTTOBRE 2022

Nome file: CCR01-D-I207T066_0.pdf	Tavola n	Tipologia elaborato: T	Numero elaborato: 066
Doc. N I207			
Formato: A0(457X1189	Cod. CCR01	Scala: 1:200	