N.B LE LINEE DEI SOTTO-SERVIZI INDICATE SONO SCHEMATIZZATE E PER CUI INDICATIVE NELLA POSIZIONE PLANIMETRICA, L 'EFFETTIVA POSIZIONE ANDRÀ' VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERE DI SCAVO E PREVIA LA PRESENZA IN CANTIERE DEI RELATIVI OPERATORI TECNICI

UNIEURO

MERCATONE FU WEN

via turistica

NUOVO CANALE DI PROGETTO TRATTO TOMBINATO

pozzetto 80x80 di intercetto linea BT

pozzetto 80x80 di intercetto linea MT

attraversamento del canale di progetto in banco tubi di acciaio Φ150

nuovo passaggio in cavidotto nello scavo in adiacenza al canale di progetto

tratto di linea BT in attraversamento all'interno della soletta del canale (DA PREVEDERE CORRUGATO Φ140 NEL GETTO)


BOMBOLONE GAS

- LINEA B.T. NON OGGETTO DI INTERVENTO
- LINEA M.T. NON OGGETTO DI INTERVENTO
- LINEA B.T. DI PROGETTO
- LINEA M.T. DI PROGETTO
- LINEE ESISTENTI DA DISMETTERE

DETTAGLIO CAVIDOTTI E POSA TUBI
1:25

STRADA - PIANO DI CAMPAGNA

VEDI INDICAZIONI IN PIANTA PER IL DETTAGLIO DELLE TUBAZIONI PRESENTI NEI CAVIDOTTI



N.B LE LINEE DEI SOTTO-SERVIZI INDICATE SONO SCHEMATIZZATE E PER CUI INDICATIVE NELLA POSIZIONE PLANIMETRICA, L 'EFFETTIVA POSIZIONE ANDRÀ' VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERE DI SCAVO E PREVIA LA PRESENZA IN CANTIERE DEI RELATIVI OPERATORI TECNICI

UNIEURO

MERCATONE FU WEN

via turistica

NUOVO CANALE DI PROGETTO TRATTO TOMBINATO

vasca di sollevamento

vasca di sedimentazione

pozzetto 80x80 di intercetto condotta esistente

pozzetto di manovra

pozzetto 80x80 di intercetto condotta esistente

scarico di emergenza

ricollocamento condotta di scarico capannone UNIEURO

collettore Φ400

attraversamento condotta fognaria del canale di progetto in banco tubi di acciaio Φ150


nuovo passaggio condotta fognaria nello scavo in adiacenza al canale di progetto (PREVEDERE POSA DELLA CONDOTTA A CADUTA)

nuovo passaggio condotta fognaria nello scavo in adiacenza al canale di progetto (PREVEDERE POSA DELLA CONDOTTA A CADUTA)


- CONDOTTA ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO
- NUOVA CONDOTTA DI PROGETTO
- TRATTI DI CONDOTTA ESISTENTE DA DISMETTERE

DETTAGLIO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO REFLUI - 1:50

IMPIANTO DI SEDIMENTAZIONE



IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO



LEGENDA

n.2 Elettropompe per liquami a girante retrattile	1
Piede di accoppiamento rapido in Ghisa	2
Colonna di mandata in Polietilene	3
Cartella Pa con controflangia in acc. Inox	4
Valvola di ritegno a sfera mobile	5
Saracinesca a cuneo gommato	6
Collettore di mandata in Polietilene	7
Manicotto per elettrofusione	8
Tubazione di mandata in Polietilene	9
Tubo guida in Acciaio Inox	10
Catena di estrazione in Acciaio Inox	11
Armadio in Vetroresina per QE+TLC	12
Chiusino in Ghisa, classe D400, luce Ø 600 mm	13
Griglia in Acciaio zincato con paratoia	14
Condotta in arrivo	15
Interruttori di livello	16
Supporto per Valvole e Tubi	17
Chiusino in Ghisa, classe D400, luce 600x600 mm	18
Chiusino in Ghisa, classe D400, luce 600x600 mm	19

COMUNE DI CAMPOROSSO

Provincia di Imperia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE ATTO A INCANALARE CORRETTAMENTE LE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA UN RIO PROSPICIENTE VIA TURISTICA NELLA ZONA DELLE BRAIE

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo Tavola	PLAN SOTTOSERVIZI DI PROGETTO - CONDOTTA ENEL BT-MT
Il tecnico ing. Giampiero Nobile	Il R.U.P. ing. Daniele D'Adamo

G Generali | A Architettonici | S Strutturali | I Impiantistici | Ic Idraulici

Spazio riservato al comune


Revisione	Oggetto revisione:	Data:
0	PRIMA EMISSIONE	OTTOBRE 2022

Nome file: CCR01-D-I204T063_0.pdf
Doc. N° I204
Formato: A0b451X1189 | Cod. CCR01
Tavola n° T 063 (Tipologia elaborato: T | Numero elaborato: 063)
Scala: 1:200

DETTAGLIO CAVIDOTTI E POSA TUBI
1:25

STRADA - PIANO DI CAMPAGNA

VEDI INDICAZIONI IN PIANTA PER IL DETTAGLIO DELLE TUBAZIONI PRESENTI NEI CAVIDOTTI



COMUNE DI CAMPOROSSO

Provincia di Imperia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE ATTO A INCANALARE CORRETTAMENTE LE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA UN RIO PROSPICIENTE VIA TURISTICA NELLA ZONA DELLE BRAIE

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo Tavola	PLAN SOTTOSERVIZI DI PROGETTO - CONDOTTA FOGNATURA
Il tecnico ing. Giampiero Nobile	Il R.U.P. ing. Daniele D'Adamo

G Generali | A Architettonici | S Strutturali | I Impiantistici | Ic Idraulici

Spazio riservato al comune

Revisione	Oggetto revisione:	Data:
0	PRIMA EMISSIONE	OTTOBRE 2022

Nome file: CCR01-D-I203T062_0.pdf
Doc. N° I203
Formato: A0b451X1189 | Cod. CCR01
Tavola n° T 062 (Tipologia elaborato: T | Numero elaborato: 062)
Scala: 1:200