aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0870889
del 27/06/2023

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Oggetto: **S948 -** Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA su lavori per la "Realizzazione di canale scolmatore atto a incanalare correttamente le acque meteoriche provenienti da un rio prospiciente Via Turistica nella zona delle Braie in Comune di Camporosso (IM).

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Proponente: Comune di Camporosso IM.

Contributo istruttorio.

Servizio Urbanistica
Fasc. class. 2023/11.6.3/53

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Fasc. class. 2023/11.6.8/114
Pratica n. 44.900

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2023-0372152 del 05.05.2023 con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio e dall'esame della documentazione pubblicata e successivamente integrata, le scriventi Strutture esprimono le valutazioni di competenza.

L'intervento in esame è finalizzato alla realizzazione di un canale tombinato con relativa vasca di sedimentazione posizionata a monte dell'innesto al tratto coperto.

La soluzione consentirà di regimare le acque di piena del cosiddetto "rio Braie", che attualmente risulta interrato nel tratto terminale, presumibilmente a seguito di interventi di urbanizzazione dell'area susseguitisi nel tempo.

Le opere previste riguardano:

- realizzazione della vasca di sedimentazione, da posizionare a monte dell'innesto con il tratto coperto, allo scopo di intercettare le acque provenienti dal rio Braie prima che si disperdano lungo la viabilità, nonché la maggior parte dei sedimenti;
- realizzazione di un canale tombinato, canale dissipatore della lunghezza di circa 125 m con una sezione di circa m 2,00 x 2,00;
- realizzazione di un canale tombinato della lunghezza di circa 35 m con una sezione di circa m 2,50 x 3,00 di altezza;
- realizzazione dell'innesto alla confluenza con il torrente Nervia, mediante la escavazione in sezione naturale di forma trapezia a cielo aperto.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica locale

Il **Comune di Camporosso** è dotato di PUC in vigore dal 05.09.2001.

Le opere in oggetto ricadono nei seguenti ambiti e distretti di PUC:

D – Distretto di trasformazione urbana per aree produttive, disciplinato all'art. 60 delle Norme di Conformità;

TR1 – Ambito di riqualificazione del tessuto edificato a destinazione turistico-ricettiva, disciplinato all'art. 46 delle Norme di Conformità;

BC3/a ambito di completamento e riqualificazione urbana dei tessuti edificati nell'area collinare dei pozzi, disciplinato all'art. 34 delle Norme di Conformità.

Si prende atto dell'attestazione di conformità urbanistica delle opere rilasciata dal tecnico incaricato del progetto, come richiesto dal Servizio Urbanistica. Pertanto, nulla da rilevare in merito.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

Le zone interessate dagli interventi in oggetto risultano ricadere in area non soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. i. e classificate dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo "ANI-MA" – aree non insediate – regime normativo di mantenimento (letto torrente), "IS MO-B" – insediamenti sparsi – regime normativo di modificabilità tipo B (parcheggio area commerciale), "ID CO" – insediamenti diffusi – regime normativo di consolidamento (restante porzione a monte), disciplinate rispettivamente dagli art. 52, 50 e 45 delle relative Norme di Attuazione.

Dall'esame della documentazione posta a disposizione, in considerazione del fatto che l'intervento, ad esclusione della zona interessata dalla collocazione della vasca di sedimentazione e dall'innesto con il torrente Nervia, si sviluppa al di sotto dell'esistente sede viaria e di un'area a destinazione commerciale, non si riscontrano incoerenze con il PTCP; la classificazione prevista non costituisce un elemento ostativo all'attuazione degli interventi proposti, peraltro finalizzati alla risoluzione di criticità idrogeologiche in un'area fortemente antropizzata.

Relativamente alle porzioni a cielo aperto si ritiene opportuno valutare l'adozione di criteri e accorgimenti costruttivi che consentano, relativamente ai muri di contenimento previsti in adiacenza alla vasca di sedimentazione e all'innesto con il torrente Nervia, la collocazione di paramenti in pietra al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere in elevazione.

Distinti saluti

FS/GN

Il Direttore
(Ing. Alessandro Croce)

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 27-06-2023 13:17:30
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024