Impresa
BELLISSIMO Giuseppe
Sede legale/uffici amm.: Via Bertola 23/1 – 17047 VADO LIGURE (SV)
Codice Fiscale : BLL GPP 55P07 F607K - Part. IVA : 00629520099
Tel. 019 884609 – Fax 019 2161035 – e-mail: info@impresabellissimo.it

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E LIVELLAMENTO TERRENO PARCO NAFTA 1, MEDIANTE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI, PRESSO IL POLO DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI INDUSTRIALI VERNAZZA DI VADO LIGURE (SV).

Vado Ligure, 11/04/2023.

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEI MATERIALI IMPIEGATI IN RILEVATO

Per la realizzazione del nuovo parcheggio e livellamento del terreno "Parco Nafta 1", presso il Polo della Logistica e dei Servizi Industriali Vernazza di Vado Ligure, si prevede la seguente indicazione quantitativa di materiali impiegati; tale riepilogo è indicativo e sarà comunque soggetto alla disponibilità e alla reperibilità dei materiali necessari. Eventuali modifiche o adeguamenti alla reperibilità garantiranno comunque il rispetto dell'idoneità e della conformità dell'aggregato necessario alla formazione del rilevato.

Per il riempimento si vorrebbero utilizzare, oltre ai materiali da scavo sottoprodotti (ai sensi del DPR 120/2017), presenti in sito o extra sito e ai materiali inerti EoW, ovvero materiali riciclati che hanno pertanto perso la qualifica di rifiuti, anche rifiuti da costruzione e demolizione inerti provenienti dall'esterno del sito (CER 17.01.01, 17.01.07, 17.03.02, 17.05.04, 17.05.08 e 17.09.04).
L'operazione di recupero finale prevista è R5 per formazione di rilevati e sottofondi stradali, piazzali industriali. A seconda delle caratteristiche meccaniche e geotecniche, oltre che dalla tipologia del rifiuto in arrivo, avverrà una prima operazione di messa in riserva R13, seguita da operazione in R12 di macinazione e miscelazione, per poi completare l'operazione finale con posa del rilevato.

Il progetto prevede un riempimento per una volumetria pari a 56.460,59 mc in banco. Tendendo conto di eventuali possibili cedimenti e assestamenti, oltre alla percentuale di aumento del volume in banco, si può stimare il volume sfuso complessivo indicativo da approvvigionare pari a 76.000 mc.

Impresa

BELLISSIMO Giuseppe

Sede legale/uffici amm.: Via Bertola 23/1 – 17047 VADO LIGURE (SV)
Codice Fiscale : BLL GPP 55P07 F607K - Part. IVA : 00629520099
Tel. 019 884609 – Fax 019 2161035 – e-mail: info@impresabellissimo.it

Indicazione dei quantitativi di materiali impiegati:

Materiali generali:		
Terre e rocce da scavo sottoprodotti	Ai sensi del DPR 120/2017	Mc 1.000
Materiali inerti EoW	Provenienti da riciclo	Mc 4.000
Rifiuti inerti speciali non pericolosi:		
Cemento	EER 17.01.01	Mc 20.000
Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni …	EER 17.01.07	Mc 5.000
Miscele bituminose …	EER 17.03.02	Mc 3.000
Terra e rocce da scavo …	EER 17.05.04	Mc 20.000
Pietrisco per massicciate ferroviarie …	EER 17.05.08	Mc 3.000
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione …	EER 17.09.04	Mc 20.000
Volume sfuso complessivo indicativo		**Mc 76.000**

Stima del volume veicolare di conferimento:

Ipotizzando in via peggiorativa che tutto il volume provenga dall'esterno,

considerando un volume sfuso medio per autocarro in arrivo di 18 mc,

suddividendo il totale previsto di 76.000 mc / 18 mc = 4.222 autocarri in arrivo

4.222 autocarri ripartiti in 3 anni = 1.407 autocarri per ciascun anno

1.407 autocarri suddivisi per 240 giorni lavorativi annui = 6 autocarri al giorno

Conclusioni

Considerando infine che il conferimento avverrà per lotti omologati, si può prevedere indicativamente che ci saranno giornate di minimo conferimento, pari a zero ingressi veicolare e giornate di massimo conferimento, pari a 16 ingressi veicolari; salvo tali punte, la media indicativa dei conferimenti è di 6 ingressi veicolari al giorno.