aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0350018
del 20/04/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: --

Ns Rif.: S953
Class./Fasc. 2023/13.17.1/28

INVIO PEC

Oggetto: **S953** - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "**Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: Primo lotto funzionale dell'intervento di mitigazione del rischio inerente il Rio Pertusio", nel Comune di Riva Ligure (IM).**

Proponente: Comune di Riva Ligure (IM)

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

Comune di Riva Ligure
protocollo.rivaligure@legalmail.it
lavoripubblici@comunedirivaligure.it

E, pc **Alle strutture della Regione Liguria**:
- Ecosistema Costiero e Acque;
- Urbanistica;
- Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità;
- Difesa suolo Imperia;

LORO SEDI

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente pervenuta il giorno 29/03/2023 con la nota Prot-2023-0314251 è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione come segue.

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Si ritiene necessario che il proponente:
- specifichi se in alcune zone degli interventi prospettati sia prevista o meno la rimozione della plateazione e, nel caso, di indicarne la variazione, rispetto alla situazione attuale, in termini di ml e mq;
- valuti la possibilità di realizzare, sul fondo alveo (plateazione, scatolare) fori che favoriscano le dinamiche di infiltrazione in subalveo e di ricarica della falda;
- espliciti, rispetto al progetto complessivo, gli stralci/lotti già realizzati rispetto a quello oggetto del presente procedimento.

Infine si evidenzia, come peraltro già più volte rappresentato per analoghi progetti finalizzati alla gestione del rischio alluvioni, che tali interventi, ai fini della verifica di compatibilità ambientale, non andrebbero valutati per singoli stralci/lotti progettuali, ma nella pianificazione complessiva degli interventi nei singoli bacini/sottobacini.

Urbanistica

Il Comune di Riva Ligure risulta dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPGR 307 del 31/12/99, e pertanto risulta necessario acquisire:

- Stralcio, in scala adeguata, della cartografia del PRG, con sovrapposizione delle opere da eseguire, individuazione delle zone interessate, e stralcio delle relative norme vigenti di tali zone;
- Attestazione della conformità urbanistica delle opere al Piano Regolatore Generale o individuazione delle eventuali difformità, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Difesa Suolo di Imperia

Si evidenzia che il dimensionamento delle opere in progetto è stato effettuato applicando in modo errato la normativa del Piano di Bacino per il calcolo delle portate di piena. In particolare, si rappresenta che deve trovare applicazione l'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano, che rimanda all'allegato n. 2 delle norme stesse, prevedendo nel caso di specie l'applicazione di un contributo unitario pari a 40 m^2/s per ogni Km^2 di superficie di bacino per il calcolo della Q200.

Inoltre, non risulta essere stata effettuata una valutazione sotto l'aspetto ambientale del progetto generale nel quale il I lotto in esame è inserito.

Alla luce di questo si richiede:

- Aggiornamento della progettazione degli interventi, in ragione del corretto calcolo delle portate di progetto;
- Progetto preliminare complessivo di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di cui le opere a progetto costituiscono il I lotto.

Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Si ritiene opportuno procedere con una caratterizzazione naturalistica delle aree interessate e con l'analisi dei potenziali impatti sull'ecosistema acquatico, valutando altresì un'alternativa progettuale che contempli una limitazione dei tratti di nuova tombinatura.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito di Regione Liguria, al seguente link https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA - procedimenti in corso – n°**953.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 20-04-2023 12:11:35
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

EF/ef