aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0348734
del 19/04/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

SETTORE DIFESA DEL SUOLO IMPERIA

Imperia, data del protocollo

Class/fasc. 2023/13.12.7.0.0/93

Allegati:

Oggetto: **S953 - IMP000825.** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per "Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: Primo lotto funzionale dell'intervento di mitigazione del rischio inerenti il Rio Pertusio" nel Comune di Riva Ligura.
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.

Proponente: Comune di Riva Ligure.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

SEDE

In riscontro alla nota prot-2023-0322471 del 03/04/2023, esaminata la documentazione agli atti relativa all'intervento in oggetto, si comunica quanto segue.

L'intervento in oggetto consiste nel Primo lotto funzionale dell'intervento di mitigazione del rischio inerente il Rio Pertusio nel Comune di Riva Ligure nell'ambito di un progetto più complessivo di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di cui non si ha nulla agli atti a parte una descrizione puntuale contenuta nella relazione.

Dall'esame della documentazione agli atti, non risulta essere stata effettuata una valutazione da parte degli uffici regionali sotto l'aspetto ambientale del più generale progetto nel quale il I lotto in esame è inserito.

In considerazione di ciò non risulta possibile effettuare una considerazione puntuale del Lotto della presente procedura.

Si evidenzia che il dimensionamento delle opere in progetto è stato effettuato applicando in modo errato la normativa del Piano di Bacino per il calcolo delle portate di piena.
In particolare, si rappresenta che deve trovare applicazione l'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano, che rimanda all'allegato n. 2 delle norme stesse, prevedendo nel caso di specie l'applicazione di un contributo unitario pari a 40 m^3/s per ogni km^2 di superficie di bacino per il calcolo della Q200.

Alla luce di quanto sopra, al fine del rilascio del contributo di competenza nel presente procedimento, si richiede la produzione della seguente documentazione integrativa:

- aggiornamento della progettazione degli interventi, in ragione del corretto calcolo delle portate di progetto;
- progetto preliminare complessivo di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di cui le opere a progetto costituiscono il I Lotto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 19-04-2023 16:48:27
Certificato valido dal 01-04-2021 al 01-04-2024

CM/em/rr