arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016226.07-06-2023.h.16:14

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

ca Dott.ssa Elisa Furfaro
Email elisa.furfaro@regione.liguria.it

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA n. rif. S954** - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione, con incremento della capacità potenziale totale di fusione dagli attuali 470 Mg/d a circa 540 - 600 Mg/d." presso la Vetreria Etrusca S.p.A., stabilimento di Altare (SV). Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A.
Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006.

In riferimento alla vostra nota Prot. 0378941 del 10/05/2023 assunta in ARPAL con prot. Nr. 13210 del 2023, relativa al procedimento in oggetto si trasmettono di seguito le valutazioni specialistiche per gli aspetti presi in esame.

❖ Matrice ambientale aria:

Per quanto riguarda l'impatto dell'opera sulla qualità dell'aria, visto lo studio previsionale sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera (file 2142-Allegato 8-Relazione modellazione atmosfera_compressed_signed-signed.pdf) e le integrazioni (file Aria_1 come risposta integrazione.pdf) si ritiene che non sia significativo.

Al fine di verificare la bontà delle simulazioni modellistiche, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di 2 campagne di misura per NO/NOx/NO2, SO2, PM10, PM2.5 da effettuarsi:

1) prima della modifica dell'impianto
2) dopo la modifica dell'impianto, nelle diverse condizioni metano e metano+OCD

in prossimità dei punti di massima ricaduta a monte ed a valle dello stabilimento lungo la direttrice dei venti prevalenti come individuati nelle integrazioni; l'ubicazione a microscala dovrà essere concordata con ARPAL.

Le campagne, anche non simultanee, dovranno svolgersi per almeno 20 giorni nelle 4 diverse stagioni.

❖ Matrice ambientale rumore Per le valutazioni si rinvia integralmente al parere specialistico sul file "ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000590rumore".

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.
Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI
CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

ALLEAGTi: ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000590rumore
Estensore Provvedimento: M.Montalbano, con il cotributo di M.Beggiato, M.Pescetto, F.Giannoni, M.Valle,A. Conte, F.Debarbieri.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
arpal.liguria.it
arpal.liguria.it
P.IVA 01056930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Protocollo Generale Liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0635162
del 08/06/2023