arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0008234.19-03-2024-h.15.21

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0304272
del 19/03/2024

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

ca Dott.ssa Elisa Furfaro
Email elisa.furfaro@regione.liguria.it

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA n. rif. S954** *Verifica ottemperanza condizioni ambientali contenute nel DD n. 4285 del 23/06/2023* - Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A.

In riferimento alla vostra nota Prot. 0378941 del 10/05/2023 assunta in ARPAL con prot. Nr. 13210 del 2023, relativa al procedimento conn oggetto

S954 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione, con incremento della capacità potenziale totale di fusione dagli attuali 470 Mg/d a circa 540 - 600 Mg/d." presso la Vetreria Etrusca S.p.A., stabilimento di Altare (SV). Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A
Verifica ottemperanza condizioni ambientali contenute nel DD n. 4285 del 23/06/2023.

si trasmettono di seguito le valutazioni specialistiche per gli aspetti presi in esame: aria e rumore.

- Matrice ambientale aria:
  Il decreto n.4285 del 23/06/2023 avente ad oggetto: "D.lgs. n. 152/2006 art. 19 - S954.Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione, con incremento della capacità potenziale totale di fusione dagli attuali 470 Mg/d a circa 540 - 600 Mg/d presso la Vetreria Etrusca S.p.A., nello stabilimento di Altare (SV). Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A. Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali" per quanto concerne la qualità dell'aria prevede che, in fase di ante operam, debba essere effettuata una campagna di monitoraggio per gli inquinanti NO/NOx/NO2, SO2, PM10, PM2.5 (punto 1. lettera a).

  L'azienda ha richiesto ad Arpal e Provincia di Savona un incontro tecnico, che ha avuto luogo il 28/07/2023, durante il quale sono state approfondite alcune problematiche relative all'ante operam: da questo incontro è scaturita una proposta operativa che è stata poi trasmessa a Regione (nota prot. n.2023-1112202 del 01/08/2023). In sintesi: vista l'impossibilità di effettuare le 4 campagne stagionali per problemi inerenti la vita residua dell'impianto e considerato che i punti di massima ricaduta si ritrovano in aree boschive prive di recettori, si è concordato di eseguire un'unica campagna di monitoraggio in corrispondenza dell'abitato più vicino, rilevando anche parametri meteo nei pressi dello stabilimento (in particolare direzione e velocità del vento) in modo da poter eseguire una nuova modellazione di ricaduta in condizioni "reali" sia meteo (misurate allo stabilimento) che emissive (tramite i dati del monitoraggio in continuo) da confrontare con i dati sperimentali, in modo da valutare la bontà delle simulazioni che hanno portato a considerare l'impatto come poco significativo.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Dalla relazione presentata (file Relazione qualit aria.pdf), nonché dal verbale di sopralluogo Arpal (file VERBALE_ARPAL_SOPRALLUOGO_10_11_2023_20_11_2023 sopr verifica avvio ante operam.docx), si può dedurre che il monitoraggio è stato condotto così come prescritto, ma non si ritrova nella relazione il confronto tra i dati misurati nella campagna e la modellazione con input meteo ed emissivo "reale" come concordato nell'incontro tecnico del 28/07/2023.
Si ritiene quindi che quanto prescritto per l'ante operam sia stato fatto solo parzialmente.

❖ Matrice ambientale rumore:

In riferimento alle prescrizioni riguardanti la matrice acustica, indicate nel DD Regione Liguria n 4285/2023, riguardante il rifacimento e l'ampliamento di uno dei due forni fusori presentato da Vetreria Etrusca S.p:A., si prende atto della documentazione di ottemperanza presentata che riguarda misurazioni diurne e notturne nelle postazioni previste effettuate durante l'esecuzione dei lavori (forno 1 acceso, forno 2 in manutenzione/ampliamento). Si rammenta che tali misurazioni dovranno essere ripetute:

- RUMORE AMBIENTALE: dopo la fine lavori con i due forni a regime
- RUMORE RESIDUO: dopo la fine lavori con i forni non in funzione, pertanto alla prima fermata utile degli impianti per manutenzione, oppure in regimi di minima emissione.

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.
Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI
CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

ALLEAGTi: /

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, con il cotributo di M.Beggiato, M.Pescetto, A. Conte, F.Debarbieri.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001