Da **Vetreria Etrusca S.p.A**

a Spett.le **REGIONE LIGURIA**
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

pc Spett.le **PROVINCIA DI SAVONA**
Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Procedimenti Concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it

pc Spett.le **COMUNE DI ALTARE**
Comune.altare@pcert.it

pc Spett.le **ARPAL**
Alla c.a. Img. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Prot. 2024/AMB004LM

Oggetto: **Risposta Vs rif. S954: – Vetreria Etrusca S.p.A. – Decreto Dirigente Regione Liguria n. 4285/2023 - Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali per il progetto di "Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione.**

Con riferimento alla Vs. comunicazione Prot. 2024-0148235 del 07/02/2024 ed in particolare a quanto indicato in relazione alla "Fase ante-operam", si comunica che il Forno F2, oggetto di rifacimento, è stato spento in data 05/02/2024 e pertanto, non appena disponibili tutti i dati relativi ai previsti monitoraggi ante-operam, gli stessi saranno inseriti sul sito web della Regione Liguria seguendo la procedura indicata per la presentazione dell'istanza per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali – ex art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A tal riguardo, nel seguito si riporta una sintesi delle attività svolte ed in fase di svolgimento, sulla base di quanto proposto con Ns nota prot. 2023/AMB021ML del 31/07/2023 – "Procedimento S954 – Riscontro condizioni ambientali".

Comparto ARIA

Come comunicato con Ns. nota Prot. 2023/AMB031ML del 12/09/2023, a partire dal 18/09/2023 è stata svolta la prevista **Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con l'utilizzo del Laboratorio Mobile**, posizionato presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Altare. La campagna di monitoraggio si è conclusa in data 18/01/2024.

Nel corso del monitoraggio, per entrambi i forni è stato utilizzato, come combustibile, l'Olio Combustibile Denso (OCD); si ricorda che tale condizione risulta essere quella "peggiorativa", e quindi più cautelativa, in termini di valutazione dei potenziali impatti ambientali.

Nello stesso periodo, è stato svolto il monitoraggio dei parametri meteoclimatici, mediante posizionamento di una centralina meteo all'interno dello stabilimento, nei pressi del punto di emissione dei forni.

In Allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti:

- Relazione **Chelab Srl** relativa alla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, completa di report di estrazione dei dati raccolti dalla stazione di monitoraggio;
- Report contenente i dati raccolti dalla centralina meteoclimatica installata presso il ns stabilimento;
- Verbale di sopralluogo ARPAL n° 214/2023 redatto dai tecnici ARPAL in relazione ai sopralluoghi svolti in data 10 e 20/11/2023, per Verifica attività di monitoraggio e controllo DD n. 4285/2023 (avvio campagna ante-opera).

Si precisa che, una volta disponibili anche i dati di monitoraggio aria che saranno raccolti nella fase post-operam (a valle della messa a regime del nuovo Forno F2), saranno svolte le opportune valutazioni per la comparazione dei dati ante – post operam.

Comparto Rumore

In relazione a tale comparto, preme richiamare quanto precisato nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con il Decreto citato in oggetto.

In particolare, si ribadisce che la valutazione del criterio differenziale non risulta possibile in quanto, non potendo spegnere contemporaneamente entrambi i forni della vetreria, non è misurabile il livello di rumore residuo, definito come rumore misurato escludendo la specifica sorgente disturbante (fabbrica totalmente spenta).

Per tale motivo, come indicato nella Ns. nota prot. 2023/AMB021ML precedentemente richiamata, è stato proposto, in occasione della fermata dell'attuale forno F2 e prima della messa in esercizio del nuovo forno F2, di eseguire la misurazione del livello di rumore risultante con il solo forno F1 in funzione, presso i recettori individuati nel PMC allegato all'AIA, per entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno.

Si precisa che le misurazioni di cui sopra saranno effettuate dal Tecnico Competente in Acustica da noi incaricato, il prossimo 21/02/2024 (prima data disponibile dopo lo spegnimento del forno F2).

Non appena disponibile la relazione descrittiva delle misurazioni acustiche svolte, si provvederà all'inserimento dei documenti completi (monitoraggio aria e monitoraggio rumore) sul sito web della Regione Liguria.

Si segnala infine che, in fase post-operam con il forno F1 ed il nuovo forno F2 in marcia, sarà effettuata la prevista campagna di rilevazioni acustiche.

Quando disponibili i dati relativi al monitoraggio rumore post-operam, si procederà ad un'analisi comparata dell'impatto acustico nelle diverse condizioni, sulla base dei dati misurati nel dicembre 2021 (che rappresentano lo stato ante-operam), i dati risultanti dalle misure svolte nel mese di febbraio 2024 con il solo Forno 1 in marcia e i dati post-operam che risulteranno dalle misure svolte con entrambi i forni in marcia.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Altare, 13/02/2024

