ARPAL REGISTRO UFFICIALE.U.0016159.27-05-2025.h.08:14

Arrivo A1 liguria-Regione Liguria
Prot-2025-0267079
del 27/05/2025

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  c.a. Dott.ssa Elisa Furfaro

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA VO n. rif. S954** - Procedimento di Verifica di Ottemperanza DD4285/2023, condizione ambientale AO matrice Rumore della Vetreria Etrusca S.p.A., stabilimento di Altare (SV). Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A.

In riferimento alla vostra nota Prot. 0231461del 06/05/2025 assunta in ARPAL con prot. Nr. 13481 del 2025, con oggetto

S954 - Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione, con incremento della capacità potenziale totale di fusione dagli attuali 470 Mg/d a circa 540 - 600 Mg/d. presso la Vetreria Etrusca S.p.A., stabilimento di Altare (SV).
Proponente: Vetreria Etrusca S.p.A
Comunicazione per verifica ottemperanza condizioni ambientali contenute nel DD n. 4285 del 23/06/2023.

si trasmettono di seguito le osservazioni tecniche specialistiche sull'acustica.

La documentazione trasmessa dal proponente, allegata alla vostra nota, dal denominato "VERIFICA DEI LIVELLI DI RUMORE GENERATI DA ATTIVITA' DI VETRERIA – Relazione tecnica e allegati", risponde alla condizione ambientale FASE ANTE OPERAM del DD n.4285 del 23/06/2023:

- *deve essere valutato il rispetto del criterio differenziale (in corrispondenza dei recettori individuati nel PMC) a valle della stima fonometrica del livello residuo in occasione della prima fermata impianti disponibile, indipendentemente dalla calendarizzazione dei monitoraggi già definita nel PMC, e si precisa che la valutazione del valore differenziale andrà eseguita per entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno e in relazione alle condizioni di maggior disturbo; (ARPAL, Settore Ecologia).*

In riferimento alla matrice rumore ed in particolare alla prescrizione in cui viene richiesta la valutazione del rispetto del criterio differenziale in corrispondenza dei recettori individuati nel PMC, si ritiene che la relazione tecnica presentata, a firma del TCA Alberto Passatore, ottemperi a quanto richiesto.

Nel merito, si osserva che la stima del Livello differenziale notturno, valutato presso il Recettore R1 più vicino allo stabilimento, è indicativa di una possibile criticità notturna (la differenza fra il Livello ambientale e il livello residuo – misurato con il forno fusore F2, oggetto di manutenzione straordinaria, spento) è pari a 3,2 dBA, di poco superiore al limite di 3 dBA), ritenuto non significativo dal tecnico di parte aziendale in quanto rientrante nell'incertezza di misura.

Si ritiene pertanto opportuno che l'Azienda provveda a ripetere le misure in periodo notturno presso il recettore R1. Le misure dovranno essere eseguite in esterno ai fini del confronto con le precedenti campagne di misura già condotte, e, se possibile, in interno, previo consenso all'accesso dei locali da parte degli abitanti della casa, ai fini della valutazione del criterio differenziale secondo quanto stabilito dal DM 16/03/1998. Si rammenta che durante le misure il regime del torrente dovrà essere quanto più simile possibile a quello del

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

livello residuo. Qualora le misure dovessero confermare quanto già espresso dal TCA Passatore, si chiede di completare l'analisi indicando misure di mitigazione attuabili.

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

ALLEGATi: /

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, con il cotributo di A. Conte, F Debarbieri

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001