aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0278340
del 03/06/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: --

Ns Rif.: S954
Class./Fasc. 2023/13.17.1/29

Oggetto: S954 - Manutenzione straordinaria (rifacimento) di uno dei due forni fusori (F2) ed ampliamento della superficie del bacino di fusione", presso la vetreria Etrusca S.p.A. - stabilimento di Altare (SV).

Proponente: **Vetreria Etrusca S.p.A.**

Verifica di ottemperanza - art.28 D.Lgs. 152/06.

Vetreria Etrusca S.p.A
vetreriaetrusca@pcert.it

E, p c

ARPAL
Alla C.A. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Settore Ecologia – Regione Liguria

In riferimento alla documentazione inviata dal proponente il 02/05/2025 con nota Prot-2025-0227998 si comunica quanto segue.

La relazione inviata dal proponente contiene la verifica del rispetto del criterio differenziale, oltre che dei limiti assoluti di immissione ed emissione, nella situazione post-operam risultante dalla manutenzione di uno dei due forni fusori (F2) e dall'ampliamento della superficie del bacino di fusione della Vetreria Etrusca S.p.A.

Con la nota Prot-2025-0231461 del 06/05/2025 sono stati richiesti contributi ad ARPAL e al Settore Ecologia di Regione Liguria riguardo l'ottemperanza della prescrizione **b)** del DD n. **4285** del **23/06/2023** "*deve essere valutato il rispetto del criterio differenziale (in corrispondenza dei recettori individuati nel PMC) a valle della stima fonometrica del livello residuo in occasione della prima fermata impianti disponibile, indipendentemente dalla calendarizzazione dei monitoraggi già definita nel PMC, e si precisa che la valutazione del valore differenziale andrà eseguita per entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno e in relazione alle condizioni di maggior disturbo*".

L'esito della verifica di ottemperanza è stato redatto sulla base del contributo di ARPAL, pervenuto a Regione Liguria con nota Prot-2025-0267079 del 27/05/2025.

ARPAL comunica che la relazione tecnica presentata dal proponente, a firma del TCA Alberto Passatore, ha OTTEMPERATO a quanto richiesto.

Tuttavia, poiché si osserva che la stima del Livello differenziale notturno, valutato presso il Recettore R1 più vicino allo stabilimento, è indicativa di una possibile criticità notturna (la differenza fra il Livello ambientale e il livello residuo – misurato con il forno fusore F2, oggetto di manutenzione straordinaria, spento è pari a 3,2 dBA, di poco superiore al limite di 3 dBA), al fine di verificare l'applicazione dell'art. 28 c. 6 del D.Lgs 152/2006, ARPAL ritiene opportuno che il proponente provveda a ripetere le misure in periodo notturno presso il recettore R1.

Le misure dovranno essere eseguite in esterno ai fini del confronto con le precedenti campagne di misura già condotte, e, se possibile, in interno, previo consenso all'accesso dei locali da parte degli abitanti della casa, ai fini della valutazione del criterio differenziale secondo quanto stabilito dal DM 16/03/1998.

Si rammenta che durante le misure il regime del torrente dovrà essere quanto più simile possibile a quello del livello residuo.

Qualora le misure dovessero confermare quanto già espresso dal TCA Passatore, si chiede di completare l'analisi indicando misure di mitigazione attuabili.

Si chiede di provvedere a quanto richiesto nel più breve lasso di tempo possibile e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale



Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 31-05-2025 17:49:05
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

EF/ef