Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	M I S U R A Z I O N I:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)							
		M I S U R A Z I O N I:							
		Area stoccaggio	148,00	20,00	30,000		88800,00		
		Cantiere stradale	148,00	20,00	4,000		11840,00		
		SOMMANO m					100640,00	0,10	10064,00
2	95.A10.A40.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.							
		M I S U R A Z I O N I:							
			71,00				71,00		
		SOMMANO giorni					71,00	31,05	2204,55
3	95.A10.A60.010	Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm realizzate a norma di legge, comprese le necessarie							
		M I S U R A Z I O N I:							
			2,00	3,00	1,000		6,00		
		SOMMANO m					6,00	39,94	239,64
4	95.C10.A10.010	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per							
		M I S U R A Z I O N I:							
			1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno					1,00	883,79	883,79
5	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della							
		M I S U R A Z I O N I:							
			1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno					1,00	345,00	345,00
6	95.F10.A10.020	Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.							
		M I S U R A Z I O N I:							
			1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno					1,00	14,58	14,58
		TOTALE euro							**13751,56**
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							

