ALLEGATO "C"

Comune di La Spezia
Provincia di La Spezia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Mitigazione rischio idraulico fosso Tombone in via delle Pianazze nel comune di La Spezia
COMMITTENTE: Comune della Spezia.

CANTIERE: via delle Pianazze , La Spezia (La Spezia)

La Spezia, 22/07/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(dott. Dal Degan Papik)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Vujica dott. Ivan)

dott. Dal Degan Papik
via S. Ravecca 23
19123 La Spezia (La Spezia)
Tel.: 3441365716 - Fax: ------
E-Mail: papik@daldegan.me

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)							
		M I S U R A Z I O N I:							
		Area stoccaggio	148.00	20.00	30.000		88 800.00		
		Cantiere stradale	148.00	20.00	4.000		11 840.00		
		SOMMANO m					100	0.10	10 064.00
							640.00		
2	95.A10.A40.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.							
		M I S U R A Z I O N I:							
			180.00				180.00		
		SOMMANO giorni					180.00	31.05	5 589.00
		TOTALE							15 653.00