arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0019611.11-07-2023.h.08:18

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- CA Dott.ssa N. Grifoglio
  e mail natalia.grifoglio@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo ARPAL S958 - Art. 19 D.Lgs. 152/2006. Progetto: Impianto di trattamento e recupero (R4-R5-R10-R13) di rifiuti non pericolosi - Comune di Sarzana (SP)
Proponente: GALLETTO BRUNO S.r.l.
Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006.
Richiesta contributo istruttorio

In riferimento alla nota n. PG/2023/0570008 del 05/06/2023 assunta in ARPAL al n. prot.15939 del 2023, relativa alla Procedura n. di Rif. S958, per le tematiche ambientali prese in esame si evidenzia quanto di seguito riportato.

Per gli aspetti di **biodiversità,** nel file nominato ALLEGATO_1_Arpal_Tavolare_parere_biodiversità-signed,
a cui si rinvia integralmente per le reiterate richieste d'integrazione, si ravvisa l'opportunità di rinnovare la richiesta già formulata nel 2021 e di cui non si ha riscontro, riportando la nota al file ALLEGATO_2_Allegato_TAVOLARAintegrazioniBIODIVERSITArpalMAGGIO2021.

Per quanto riguarda la **qualità dell'aria** si ritiene che gli impatti non siano particolarmente significativi, a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione necessarie a contenere la dispersione di polveri in ambiente (quali ad esempio la bagnatura dei cumuli, la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto, il lavaggio delle ruote dei mezzi, ecc.) sia in fase di realizzazione dell'impianto che in fase di esercizio.

Per gli aspetti di **rumore ambientale**: esaminata la documentazione di valutazione dell'impatto acustico, si allega in visione il parere tecnico in ALLEGATO_3_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000678_rumore, e si segnala l'opportunità di chiedere i seguenti approfondimenti integrativi:

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0990205
del 11/07/2023

a) giustificazione dell'utilizzo, per alcune sorgenti sonore, della formula "semplificata" di propagazione del rumore, cioè che tiene conto solo dei livelli sonori e relative distanze e non del livello di potenza acustica, valutandone l'applicabilità in termini di rapporto dimensionale fra la distanza di riferimento del livello presso la sorgente e le dimensioni della sorgente stessa;

b) qualora dalla verifica di cui al punto precedente ne emergesse l'opportunità (per una stima più affidabile dei livelli al recettore), eventuale ricalcolo degli impatti tenendo conto della stima del livello di potenza acustica eseguibile dai dati disponibili sul macchinario (livelli sonori, con relative distanze di misura dal macchinario, e dimensioni);

c) valutazione dell'effetto degli ostacoli sulla propagazione del rumore adottando un approccio più analitico, anche tramite formule di letteratura per le attenuazioni semplificate e applicabili al caso in questione; le formule andranno riportate motivandone l'applicabilità;

d) in alternativa al punto "c)", qualora la stima delle attenuazioni, già riportata nello studio, derivi dalla applicazione di formule di letteratura o da considerazioni empiriche, si chiede di darne evidenza giustificandone l'utilizzo.

Per la matrice **acque reflue** nella documentazione integrativa si trova riscontro alle richieste di cui alla nota ARPAL, Prot. N. 13030 del 09-05-2023 e si rileva che:

1. è stato prodotto il "Piano di prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche", che si rimanda all´ente competente all´approvazione per le ulteriori specifiche tecniche ritenute necessarie
2. è stato reso il dimensionamento della Fossa Imhoff, che ha una volumetria conformi alla normativa vigente in materia (l.r. 43/95) per trattare i reflui degli 8 a.e. dichiarati (addetti impianto)
3. si ritiene necessario che la "Cartografia con indicato il punto di recapito dello scarico nel corpo recettore" venga fornita in scala adeguata, ideale stralcio CTR 1:5000, al fine di ottenere una contestualizzazione territoriale più adeguata rispetto alle cartografie indicate a pag 9 e 10 del documento integrativo "Prot-2023-0474069_01giu S958 INTEGRAZIONI.pdf"
4. dal documento Prot-2023-0474069_01giu S958 INTEGRAZIONI.pdf si desume che, su decisione della Ditta proprietaria dell´attività, non verrà installato l´impianto di distribuzione carburante, originariamente previsto, e che è esclusa qualsiasi attività di manutenzione e lavaggio dei mezzi. Tali operazioni verranno effettuate presso officine esterne all´insediamento.
5. in merito al paragrafo denominato "Sottopunto 6" a pagina 11 del documento Prot-2023-0474069_01giu S958 INTEGRAZIONI.pdf, in riferimento al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 (indicato nella nota

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

ARPAL Prot. N. 13030 del 09-05-2023) e ai Criteri Ambientali Minimi in esso contenuti, è necessario chiarire che le attenzioni da porre sul rilascio di *acque reflue derivanti dall'attività di cantiere* sono da mettere in atto in qualsiasi condizione di esecuzione dei lavori edili di realizzazione dell´opera, siano essi realizzati in appalto da ditte esterne, o da personale interno alla ditta Galletto, come specificato per il caso oggetto di Screening Via.

Infatti, non gestita adeguatamente, l'acqua del cantiere può essere causa di grave inquinamento per i corpi recettori, siano essi corpo idrico o suolo.

La progettazione del cantiere deve porre attenzione anche alla prevenzione ambientale, in funzione della grandezza e della durata del progetto. L´impatto sull'ambiente deve essere: previsto, controllato e tutte le tipologie di acque reflue (domestiche, industriali e di dilavamento) gestite correttamente, depurate e preventivamente autorizzate.

Si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti necessari. Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati:
ALLEGATO_1_Arpal_Tavolare_parere_biodiversità-signed
ALLEGATO_2_Allegato_TAVOLARA integrazioniBIODIVERSITArpalMAGGIO2021
ALLEGATO_3_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000678_rumore
Estensore Provvedimento: M.Montalbano con i contributi di D.Caracciolo, MBeggiato, A. Conte, M. Madero

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001