aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0388303
del 16/05/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transazione ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Allegati: ----

n. rif. S959
Class./Fasc. 2023/13.17.1/36

Oggetto**:** **S959 -** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: "Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico". Località San Quirico (GE).

Proponente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e difesa del siolo Settore opere idrauliche.

Richiesta integrazioni ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Assetto del territorio
adbarno@postacert.toscana.it

Alle strutture regionali

Assetto del Territorio
Difesa del suolo Genova
Ecologia
Ecosistema Costiero e Acque
Infrastrutture
Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Tutela del Paesaggio e Demanio marittimo
Urbanistica

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti. Si invita a prendere visione della documentazione relativa alla presente procedura, sul sito www.regione.liguria.it - Ambiente – Consultare banca dati procedimenti VIA – Procedimenti in corso - n° 959.

RUMORE

1. Al fine di una puntuale valutazione circa la significatività degli impatti in corso d'opera, a sostegno delle conclusioni dei progettisti è richiesta una relazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato.

ACQUE

2. E’ richiesto di integrare la documentazione dando riscontro a quanto segue:
    - Variazione sia come superficie che come lunghezza delle superfici plateate tra l’attuale assetto rio Fulle e l’assetto definitivo previsto dall’intervento.
    - Valutazione rispetto alla possibilità di realizzare un fondo permeabile con massi al posto della plateazione o in subordine prevedere la realizzazione di fori nella platea ad intervalli regolari al fine del mantenimento della dinamica di infiltrazione tra l’alveo e l’acquifero sotterraneo consentendo quindi la ricarica della falda.

PARCHI E BIODIVERSITA’

3. Le indagini sulle componenti ambientali, previste dal D. Lgs. 152/2006 all’allegato alla parte seconda IV-bis, richiedono una valutazione delle componenti della biodiversità, incentrata sull’analisi degli impatti che le opere in oggetto possono causare sulle stesse, pertanto è richiesta una sintetica analisi naturalistica dello stato delle condizioni attuali del corso d’acqua, della vegetazione e della fauna presente, in particolare quella anfibia segnalata nell’area

SUOLO

4. Nella relazione idraulica, pur essendo il rio Fulle classificato come corso d’acqua di secondo livello ai sensi del R.R. 3/2011, la verifica del franco idraulico fa riferimento alla metà del carico cinetico, mentre dovrebbe essere valutato l’intero carico cinetico. Fornire puntuale riscontro di tale rilievo.
5. Nella relazione idraulica viene svolta una simulazione in cui si ipotizza un’ostruzione puntuale della sezione idraulica: dalle tabelle di calcolo sembrerebbe che in tale configurazione il franco idraulico risulti maggiore rispetto alla condizione senza ostruzione, per cui è necessario verificare le risultanze della suddetta verifica e fornirne riscontro.
6. E’ richiesto di verificare che anche in caso di ostruzione delle briglie a pettine, il livello idrico sia contenuto dai parapetti indicati a progetto.

URBANISTICA

7. E’ richiesta l’indicazione planimetrica delle eventuali aree soggette ad esproprio necessarie alla realizzazione del progetto e specificazione, per le stesse se già oggetto nel PUC di vincolo preordinato all’esproprio, ovvero relativa procedura da assumere;
8. E’ richiesta l’attestazione di conformità urbanistica delle opere rispetto allo strumento urbanistico vigente o individuazione di eventuali elementi di difformità.

Il materiale integrativo dovrà giungere al Settore scrivente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale



Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 16-05-
2023 15:15:49
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023

RN/rn