aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0851673
del 23/06/2023

REGIONE LIGURIA

Class/fasc: 2023/13.17.1.0.0/40-25

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

Oggetto**:** **S959** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: "Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico". Località San Quirico (GE).
Proponente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e difesa del suolo Settore opere idrauliche.
Comunicazione pubblicazione documentazione per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 comma 3 del D. Lgs. n° 152/2006.
Riscontro.

In riferimento alla vs nota pari oggetto prot. n. 2023/570323 del 5/6/2023 presa visione della documentazione resa disponibile, ivi comprese le integrazioni pervenute, innanzitutto si richiama integralmente la ns precedente nota prot. n. 2023/379630 del 10/05/2023, resa in fase di verifica della completezza documentale.

Il proponente ha fornito adeguato riscontro a quanto da noi richiesto con tale nota in riferimento, soprattutto, a quanto previsto dall'articolo 22 *"Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee*" delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle acque ad oggi vigente (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016); ciò in funzione della localizzazione dell'area di intervento sull'acquifero poroso sotterraneo, individuato nel PTA, denominato POLCEVERA - IT07GWAVGE01 (di seguito si riporta tale localizzazione).



Figura1 – Zone intervento rispetto ai corpi idrici sotterranei e superficiali individuati dal PTA con evidenziato in rosso il tratto dell'intervento a cielo aperto ed in arancione quello sul rio già tombinato

In particolare nella *"Relazione integrativa S959 rev1",* è stato precisato che tra l'attuale assetto del Rio e l'assetto definitivo previsto dall'intervento si avrà un incremento di superficie impermeabile (plateata) di circa 320m^2 (in termini di lunghezza è previsto un incremento pari a 119m). A fronte di ciò e della necessità di procedere con la plateazione del fondo al fine di garantire stabilità e continuità strutturale, il proponente ha tuttavia dichiarato che "sarà possibile realizzare aperture rettangolari al cui interno verranno posati dei massi, opportunamente disposte lungo il canale a cielo aperto, in modo da consentire la dinamica di infiltrazione tra l'alveo e l'acquifero sotterraneo.

Per quanto riguarda, quindi, la matrice acqua per gli aspetti di nostra competenza si ribadisce che:

- per quanto attiene le acque superficiali, il rio in oggetto non rientra tra i corpi idrici tipizzati ai sensi del PTA e non si prevedono, visto il corso d'acqua interessato, l'area urbanizzata e la tipologia di interventi sul Rio Fulle, impatti negativi significativi post operam rispetto agli obiettivi di qualità del Piano regionale di Tutela delle Acque(PTA). Nelle fasi di cantiere dovranno essere i tutte le misure atte a minimizzare l'intorbidamento delle acque e il rischio di sversamenti accidentali, tema tra l'altro considerato dal proponente nella documentazione presentata.
- Per quanto attiene le acque sotterranee ed in particolare la tutela quantitativa della risorsa idrica, dovrà essere dato corso a quanto descritto dal proponente nella documentazione integrativa e sopra riportato.

Conclusioni

In relazione a tutto quanto sopra rappresentato si ritiene, pertanto, l'intervento compatibile con quanto previsto dal Piano regionale di Tutela delle Acque ad oggi vigente, purché vengano realizzate aperture rettangolari al cui interno verranno posati dei massi, opportunamente disposte lungo il canale a cielo aperto, in modo da consentire la dinamica di infiltrazione tra l'alveo e l'acquifero sotterraneo;

Si chiede inoltre di inviare a questo settore, a lavori ultimati, un documento contenente un monitoraggio fotografico relativo agli interventi *post operam* che evidenzi in particolare il tratto a cielo aperto e la realizzazione delle aperture rettangolari con massi .

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 23-06-2023 15:56:21
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

AP/ap

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 – 16121 Genova
R.d.P. Andrea Picollo, tel.010/5485695, E-mail andrea.picollo@regione.liguria.it