aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0969625
del 06/07/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/63

Allegati:

Settore Valutazione Impatto Ambientale

p.c.

Assetto Del Territorio

OGGETTO: Gcs003085: S959 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: “Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico”. Località San Quirico (GE).
Proponente: Comune di Genova

Comunicazione pubblicazione documentazione per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 comma 3 del D. Lgs. n° 152/2006. Contributo istruttorio

In riscontro alla nota prot Prot-2023-0570323 del 05/06/2023, con cui è stato richiesto il contributo istruttorio in merito al progetto di “Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico”, in Comune di Genova, si comunica quanto segue per quanto concerne gli aspetti di Difesa del Suolo.

Il rio Fulle è un corso d’acqua, classificato come secondo livello ai sensi del R.R. 3/2011, affluente del T.Polcevera: il rio presenta una grave insufficienza sotto il profilo idraulico, già per eventi di piena con tempo di ritorno cinquantennale, manifestatasi recentemente durante l’alluvione del 2014 quando si verificò anche il crollo di una porzione di soletta, in fregio ad un edificio.

Il progetto del rio Fulle prevede, al fine della sistemazione idraulica del corso d’acqua, nel tratto a cielo aperto di monte l’abbassamento del fondo alveo, con il contestuale rifacimento dei muri di sponda e la plateazione del fondo, la posa di due briglie a pettine per il contenimento del trasporto del materiale solido e flottante, la realizzazione di una nuova tombinatura, sotto via San Quirico, con lo spostamento del tracciato attuale che scorre in fregio ad un edificio di civile abitazione per poi sottopassare un altro fabbricato commerciale, l’abbassamento del fondo nel tratto terminale con la regolarizzazione delle sezioni. La nuova tombinatura intercetta, inoltre, la Roggia dei Molini, scaricandone la portata nel T.Polcevera, in modo da alleggerire il tratto di valle che presenta diverse criticità.

L’Autorità di Bacino Distretto Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 17 c. 2 relativamente al progetto preliminare con DdDG 94/2018 con la prescrizione di innalzare i parapetti al fine di contenere i livelli idrici.

Con nota PROT/2023/0378361 del 10/05/2023 sono state richieste integrazioni in merito ad incongruenze contenute nella verifica idraulica ed alla verifica del contenimento del livello idrico in caso di ostruzione delle briglie a pettine.

Con nota Prot/2023/0570323 del 05/06/2023 il Settore VIA ha chiesto il contributo istruttorio, trasmettendo la documentazione integrativa.

Dalla documentazione prodotta emerge che la soluzione proposta, condizionata fortemente dalla forte urbanizzazione dell’area, consegue il franco idraulico di norma, salvo un breve tratto ove risulta ridotto, traguardando un considerevole miglioramento dello stato attuale che vede le aree limitrofe al rio mappate in fascia A nel Piano di Bacino del T.Polcevera. Dalle verifiche idrauliche prodotte ad integrazione della documentazione presentata, risulta, inoltre, che, anche in caso di ostruzione della briglia a pettine, il livello idrico è contenuto con adeguato franco idraulico.

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

L’impermeabilizzazione di un breve tratto a cielo aperto, necessaria per garantire la stabilità dei muri spondali, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 7 del R.R. 3/2011, comma 1 lett. c, essendo prevista in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d’acqua, in un tratto ricadente in contesto di tessuto urbano consolidato, in assenza di interventi alternativi
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

RSS/ZZN
06/07/2023
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2023\Genova\rio Fulle\GCS003085 contrist.docx

Firmato digitalmente da:
CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 06-07-2023 13:32:36
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026