CASTELLINI
SARA
Ordine degli
Ingegneri
della
Provincia di
Imperia
Ingegnere

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l.
Amministrazione, uffici e laboratori:
Via Castel Morrone, 15 H - 16161 Genova
Tel.: 010 7406583 – Fax: 010 7406584
E-mail: segreteria@sige.ge.it
Sito Web: http://www.sige.ge.it

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 Genova
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale Sociale interamente versato € 90.000

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA
SIGE

OGGETTO: S962 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di variante al piano di coltivazione approvato della Cava Bergamasca per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e cementizio con contestuale modifica dei sub-ambiti CA.

In funzione della missiva formulata da codesto ente, il sottoscritto Pinna Marcello, in qualità di tecnico incaricato dalla F.lli Carminati S.p.A., riporta in seguito quanto richiesto ad integrazione della documentazione in atti.

Genova, 28 Luglio 2023

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova
Iscrizione Albo N. 3568
Geometra
PINNA MARCELLO

INTEGRAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

Relativamente alla richiesta di chiarimenti, si precisa che per quanto riguarda la gestione delle acque di prima pioggia i punti di immissione con relativo impianto di trattamento saranno 2, come riportato nell'elaborato grafico, ciascuno sarà dotato di proprio impianto di trattamento, che risulta analogo per dimensioni.

A seguito delle osservazioni proposte da codesta amministrazione, si è preso in considerazione di installare numero 2 vasche di accumulo, ciascuna delle dimensioni di 30mc, a valle degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di permettere un minor prelievo da pozzo, le stesse saranno riutilizzate sia nell'impianto sia nell'irrogazione di acque per il contenimento delle polveri.

In allegato si riporta la planimetria degli impianti di gestione acque e dei relativi impianti di accumulo.

Relativamente agli impianti a ciclo chiuso si precisa che gli stessi, saranno collegati in via cautelativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia, a valle del disoleatore, al fine di evitare che le vasche di accumulo, in caso di piogge eccessive, possano fuoriuscire e sversarsi sul piazzale.

Per quanto concerne la gestione delle acque di cantiere, non si ritiene applicabile il DM del 23 giugno 2022 in quanto lo stesso è riferito agli appalti disciplinati dal DL 18 aprile 2016, n. 50, che riguarda gli appalti pubblici, mentre il progetto in oggetto è esclusivamente di natura privata. Si fa presente che l'impresa adotterà comunque le misure necessarie alla riduzione/eliminazione degli effluenti derivanti dall'attività di cantiere a tutela dell'ambiente.

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l.
Amministrazione, uffici e laboratori:
Via Castel Morrone, 15 H - 16161 Genova
Tel.: 010 7406583 – Fax: 010 7406584
E-mail: segreteria@sige.ge.it
Sito Web: http://www.sige.ge.it

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 Genova
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale Sociale interamente versato € 90.000

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA
SIGE

Si riporta lo schema a blocchi della gestione delle acque

