arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027406.29-09-2023.h.10:48

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi
- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- CA Dott.ssa Francesca Lupino
  e mail francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal n. rif. S962 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di variante al piano di coltivazione approvato della Cava Bergamasca per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e cementizio con contestuale modifica dei sub-ambiti CA.
Proponente: F.lli Carminati S.p.A. - Ventimiglia
Comunicazione pubblicazione documentazione per avvio fase pubblica del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006 e contestuale richiesta contributo istruttorio ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018.

In riferimento alla vostra comunicazione Prot 1187029 del 21/08/2023, assunta in Arpal al prot 23760 del 2023,
vista la documentazione sul deposito regionale ai link
https://docvia.regione.liguria.it/screening/S962/Integrazioni/
https://docvia.regione.liguria.it/screening/S962/Integrazioni%20aggiuntive/
si forniscono le valutazioni utili all'istruttoria del procedimento per le tematiche ambientali di seguito indicate.

Con riferimento alla tematica BIODIVERSITÀ: si rinvia integralmente al parere specialistico allegato sul file "Allegato_1_Cava Bergamasca_integrazioni_biodiv-signed".

Per quanto concerne il comparto RUMORE si rinvia alle valutazioni puntuali e agli ulteriori approfondimenti integrativi riportate in "Allegato_2_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000872" .

Per quanto riguarda la Qualità dell'Aria: Sia da Arpal sia da Regione è stato richiesta una valutazione tramite modellistica dell'impatto dell'impianto sulla qualità dell'aria.
Nelle integrazioni, nel file denominato "2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA_signed_signed.pdf" alla lettera d. , è riportato:
"P*er la valutazione con supporto di modelli si rimanda a specifica valutazione*".
Nella documentazione integrativa non c'è alcun file contenete questa specifica valutazione.
A meno di una dimenticanza (del proponente nell'invio o di Regione nella pubblicazione delle integrazioni), le integrazioni fornite non sono complete e quindi non sono valutabili.

Per la matrice acque REFLUE si osserva che le integrazioni richieste in fase di adeguatezza relative alle acque reflue sono parzialmente riscontrabili nel documento denominato "Valutazione Acque Signed.pdf" contenuto nella cartella "SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE-20230821T125410Z-001.zip". Si osserva che:

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it : pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA ISO 9001
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot. 2023-1348269
del 29/09/2023

1. In merito ai due impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento del piazzale, per ciascuno si chiede di fornire planimetrie dell'area pavimentata servita e il computo dei metri quadri al fine di valutare la congruenza della capacità volumetrica del depuratore e la superficie servita
2. Relativamente ai chiarimenti sulle acque a "ciclo chiuso":
    a. Per quelle derivanti dal dilavamento dell'area dell'impianto di distribuzione carburante, dal documento "Valutazione Acque Signed.pdf", si apprende che "*gli stessi saranno collegati in via cautelativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia, a valle del disoleatore, al fine di evitare che le vasche di accumulo, in caso di piogge eccessive, possano fuoriuscire e sversarsi sul piazzale*". Pur condividendo la precauzione messa in atto per evitare esondazioni in caso di forti piogge, è necessario che lo scarico del troppo pieno convogli esclusivamente le acque di seconda pioggia, ossia la volumetria di acqua eccedente i 5 mm di pioggia ricadenti sulla superficie dell'area del distributore (RR 4/2009). Si ritiene comunque cautelativo, al fine di maggiore tutela ambientale, che tali acque vengano innestate a monte del trattamento ed è necessario che venga specificato a quale delle due condotte di scarico (S2 o S3) è previsto il convogliamento.
    b. Per entrambe le acque a "ciclo chiuso", distributore di carburante e lavaggio ruote, di chiede di specificare il sistema di smaltimento previsto, già richiesto nella precedente nota ARPAL e non fornito
3. Dalla planimetria denominata "C1 - GestioneAcque_signed_signed" sono comprensibili i percorsi delle acque di scarico e /o meteoriche. Per l'area di distribuzione carburante è necessaria la stessa tipologia di planimetria che metta in evidenza i percorsi delle acque condotte delle acque piovane di dilavamento (con il dettaglio di superficie espressa in mq), tra le richieste nella precedente nota ARPAL e non fornita
4. Pur apprendendo dalla nota "Valutazione Acque Signed.pdf" l'intenzione di mettere in atto, durante la fase di cantiere, tutele ambientali, le stesse devono essere fornite nello Studio di impatto Ambientale, poiché potranno essere oggetto di autorizzazione. In particolare, le stesse non sono state oggetto di valutazione al paragrafo 7 "impatto Cantieristico" del documento "2362-SCRRENING_Parco_Impianto_XXmiglia-signed_signed_signed.pdf". Il riferimento al DM del 23 giugno 2022, presente nella precedente nota ARPAL, è finalizzato a porre l'attenzione sull'importanza delle tutele ambientali sui cantieri edili (così detti CAM, criteri minimi ambientali, ben trattate nel decreto stesso), non alla tipologia di cantiere, se pubblico o privato.

Si resta disponibili ad ogni eventuali richiesta e confronto.
Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Allegati: ALLEGATO_1_BIODIVArpal_Cava Bergamasca_biodiv-signed
ALLEGATO_2_ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2022.0000872

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, D.Caracciolo, M.Madero, MBeggiato, MPescetto ; D.Fanutza S.Sicher,

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it : pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001