aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0871183
del 27/06/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/87;

Allegati:

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

p.c.
Al Servizio Cave ed Attività Estrattive

OGGETTO: **(GCS003105)** – S964 Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di completamento dei lavori di riqualificazione ambientale volti alla chiusura del complesso estrattivo ardesiaco denominato Acqua di Sotto, sito in Comune di Lorsica (GE);

Proponente: Ardesit S.n.c..

- **Verifica adeguatezza e completezza documentale**
- **Richiesta integrazioni.**

Con la presente si riscontra la nota Prot-2023-0817830 del 20/06/2023, con la quale è stata messa a disposizione la documentazione progettuale e sono stati indicati i termini entro cui chiedere integrazioni per la verifica di adeguatezza e completezza documentale in merito all'intervento in oggetto.

Si prende atto della documentazione allegata alla verifica di assoggettabilità in oggetto, resa disponibile sul sito internet condiviso, che prevede una riqualificazione ambientale della cava denominata Acqua di Sotto con un modesto apporto di materiale terroso (100mc), la realizzazione di canalizzazioni superficiali per la raccolta delle acque meteoriche, piantumazioni, inerbimenti e la rimozione, al termine della riqualificazione, del guado esistente in corrispondenza del Rio Balano.

Si segnala, ad ogni buon conto, che nel 2012, a seguito di segnalazioni da parte del Corpo Forestale in merito a problematiche derivanti dalla tracimazione del rio Balano conseguente alla costruzione di questo guado, l'allora competente Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino aveva appurato, anche mediante sopralluogo, difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato e la Ardesit s.n.c., ditta che esercitava l'attività di cava, si era impegnata a rimuovere l'opera.

Il guado, realizzato senza alcun titolo autorizzativo ed in difformità rispetto al progetto approvato, risultava infatti inadeguato idraulicamente in quanto, anche a seguito di eventi non eccezionali, poteva ostruirsi e determinare la fuoriuscita delle acque e dell'eventuale materiale presente in alveo, con conseguente interessamento dei terreni della frazione abitativa sottostante, come peraltro avvenuto in passato.

L'intervento di rimozione dell'attraversamento, proposto nell'ambito del procedimento in corso, risulta pertanto tuttora necessario per eliminare la criticità idraulica; si rileva tuttavia che non è supportato da idonea documentazione tecnica progettuale che consenta di valutare appieno l'adeguatezza dell'intervento, che poi sarà comunque soggetto a specifica autorizzazione ex R.D. 523/1904.

Si richiede quindi che vengano forniti elaborati grafici di dettaglio (planimetria e sezioni) in corrispondenza della rimozione del guado che consentano di valutare effettivamente la sistemazione finale a progetto, indicando nel dettaglio gli eventuali riporti, sistemazioni del versante e delle sponde, comprese eventuali opere previste a consolidamento della sponda oggetto di intervento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 27-06-2023 13:22:09
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS/PRS
\\regione.liguria.it\Cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Via_Vas_Aua_Aia\2023\GCS003105_PRS-BTT\GCS003105_Rich int.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova –- PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: ing. Chiara Perasso tel. 010 5488387 e-mail: chiara.perasso@regione.liguria.it