aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1250498
del 07/09/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo
per la transizione ecologica

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: nessuno

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S969 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di Impianto eolico costituito da 6 Aerogeneratori denominato 'BRIC SURITE', comune di Cairo Montenotte (SV)

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In riscontro alla nota Prot-2023-1225771 del 01/09/2023, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto da realizzarsi riguarda l'installazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica in località Bric Surite, nei territori comunali di Cairo Montenotte e Altare, costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, alti 112 metri, e con rotore avente diametro pari a 136 metri, per un totale di 27 MW.

La tematica rumore è affrontata sia nello Studio Preliminare Ambientale, sia nell'allegato "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatto tecnico competente in acustica. Da un esame della documentazione si rileva che non vi è coerenza tra la trattazione presente all'interno dello SPA e quella riportata nella valutazione di impatto acustico, in particolare si è fatto riferimento ad un diverso modello di pala per la simulazione dell'impatto acustico e si è utilizzata una metodologia di stima degli impatti differente.

Con riferimento alla valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente, si rileva quanto segue:

- le misure eseguite per la caratterizzazione acustica allo stato attuale, riportate nello studio acustico, non sono corredate da adeguata reportistica (schede di misura di cui al DD n. 18 del 13/01/2000), a dimostrazione della rappresentatività di quanto misurato, né sono specificate le principali sorgenti che determinano il livello misurato;
- nella stima dei livelli acustici presso i recettori in presenza del parco eolico funzionante, non trova giustificazione l'utilizzo del livello di pressione sonora misurato a 1 metro, tenuto conto delle schede tecniche degli aerogeneratori riportate in appendice, che forniscono la potenza acustica degli impianti;
- nella stima previsionale dello stato acustico futuro, la relazione utilizzata per il calcolo dei livelli di rumore fa riferimento anche ad un fattore di attenuazione dovuto alla presenza di una barriera tra sorgente e recettore, di cui tuttavia non è fornita alcuna specifica (ubicazione e caratteristiche), né pare pertinente con la tipologia di impianto oggetto di valutazione.

Tanto premesso, si ritiene che la valutazione previsionale di impatto acustico debba essere aggiornata al fine di superare le mancanze sopra evidenziate. Si ritiene in particolare che le misure fonometriche per la definizione del clima acustico ante-operam siano corredate di idonea reportistica e che la stima previsionale dei livelli acustici sia riformulata partendo dalla potenza acustica degli aerogeneratori, con specificazione delle formule di calcolo utilizzate e delle informazioni di dettaglio degli eventuali ostacoli considerati come barriere.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 07-09-2023 17:15:14
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026