RTN TERNA AT - RIF. STMG 202300636

DISPOSITIVO GENERALE DM2-SF1

PROTEZIONE TRASFORMATORE QM

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA DM1J-SF1

LINEA 1 QM

LINEA 2 QM

LINEA 3 QM

-QN11 -QN12 -QM11 P.G. -TV1 -TA1 ARMANOT 50-100-0.5A 0.5A/5P20 -QN2 -FU2 -HC2 -QM3 P.I. -TV2 -TA3 ARMANOT 100/5A -HC3 -QN3 -FU3 -HC4 -TA4 MT -TA41 CTRH3200 -QN4 -FU4 -HC5 -TA6 MT -TA61 CTRH3200 -QN6 -FU6 -HC6 -TA5 MT -TA51 CTRH3200 -QN5 -FU5 -HC7 -TA7 MT -TA71 CTRH3200

12/20kV sez.3x(1x50) MMQ Lunghezza 7m circa

TR.AUX 10kVA 20kV/400V e=4%

FG7 4x16mmq Lunghezza 7m circa

4X20A 10kA

SERVIZI AUSILIARI DELLA CABINA DI CONSEGNA MT

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 1609 m

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 270 m

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 571m

LINEA INTERRATA CON CAVO ARE4H1RX 12/20KV 3x(1x185) MMQ Lunghezza 519 m

CABINA di RACCOLTA

LINEA 1 G1 QM

LINEA 2 G1 QM

LINEA 3 G1 QM

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 1021 m

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 262 m

LINEA INTERRATA CON CAVO 20KV 3x(1x185) MMQ - Lunghezza 728 m

160A

4500KVA 20/0,69KV e=6%

WH

AUX.

INTERRUTTORE In = 1600 A

AUX.

GENERATORE SINCRONO Sn = 4500 kVA Vn = 690V GS

WTG 3B

WTG 2B

WTG 4C

WTG 6A

WTG 1D

WTG 7E

REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE E ALTARE

PARCO EOLICO "BRIC SURITE" (27MW) nei Comuni di Cairo Montenotte e Altare

Firmato digitalmente da

samuele viara

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
C = IT

Firmato digitalmente da: CURETTI GIORGIO
Luogo: Villanova Mondovì
Data: 07/08/2023 01:30:37

DATA	REVISIONE
Agosto 2023	*Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA - Screening*

PROGETTISTI:
Ing. Samuele Viara
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1548 Dott. ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti
Dott. Giorgio Curetti N. 270 ALBO

SOCIETA' PROPONENTE:
DA1 S.r.l
Via Ezio Maccani 54
38121 Trento (TN)
C.F e P.IVA 02673660227

Schema elettrico unifiliare

TAVOLA 02.T32