aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1216348
del 30/08/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

SETTORE DIFESA DEL SUOLO IMPERIA

Imperia, data del protocollo

Class/fasc. 2023/13.12.7.0.0/226

Allegati:

Oggetto: **S971- IMP000838** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto riferito a opere di difesa idraulica del tratto terminale del Rio Vallone Madonnetta e realizzazione passerella a servizio del Circolo Ippico di Varase – Comune di Ventimiglia. **Proponente: Circolo Ippico di Varase – Comune di Ventimiglia.**
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

SEDE

In riscontro alla nota prot-2023-1197079 del 24/08/2023, esaminata la documentazione agli atti relativa all'intervento in oggetto, si comunica quanto segue.

Preliminarmente si osserva che per l'intervento in oggetto è stata indetta conferenza dei servizi dal Comune di Ventimiglia nell'ambito della quale è emersa la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità a VIA.

L'intervento consiste nella sistemazione del rio Vallone Madonnetta a ridosso del Centro ippico in Fraz. Varase - Fg. 21 mapp. 1983 e nella realizzazione di una passerella in attraversamento di corso d'acqua e di altre opere interferenti con la fascia di inedificabilità assoluta.
Il rio non presenta sedime demaniale, tuttavia le aree in sponda destra, oggetto di intervento, sono in parte ricomprese nel demanio delle acque.

Le aree del demanio in sponda destra, in oggi prive di concessione demaniale, non risultano pertanto nella disponibilità del richiedente e peraltro devono restare libere, al fine di consentire l'approntamento di aree di cantiere, nonché l'accesso al Fiume Roia, necessari per la realizzazione di interventi di manutenzione sulle opere idrauliche di terza categoria presenti e di prossimo completamento.

Le opere in progetto interessano parte delle aree demaniali sopra richiamate, sia per quanto attiene alle opere idrauliche, sia per interventi previsti in fascia di inedificabilità assoluta di cui al r.r. n. 3/2011.
Dette opere non trovano compatibilità con l'art. 5 del r.r. n. 3/2011 richiamato.

Si rileva infine come il lotto di interventi in progetto non pare essere del tutto funzionale: dal confronto tra lo stato attuale e quello di progetto, le opere previste, poiché interessano un tratto di rio a valle della strada comunale per circa 37 m di estensione longitudinale, ma escludono il tratto terminale a monte della confluenza col Fiume Roia, determinano un sensibile peggioramento delle condizioni di deflusso nelle sezioni nn. 5, 4 e 3 rispetto allo stato attuale.

Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che l'intervento debba essere rivisitato al fine di prevedere la realizzazione di interventi coerenti con il quadro normativo di cui al R.D. 523/1904 e al vigente R.R. 3/2011, anche in relazione alla tutela delle aree del demanio fluviale e delle fasce di inedificabilità.

Quanto sopra al fine delle opportune valutazioni ai fini della presente procedura.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 30-08-2023 15:45:51
Certificato valido dal 01-04-2021 al 01-04-2024

CM/em/rr/