Firmato digitalmente da

Fabio Ravera

CN = Ravera Fabio
C = IT

MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	CIRCOLO IPPICO DI VARASE
Indirizzo sede legale	**Strada Varase SNC Ventimiglia**
Indirizzo per corrispondenza	**Strada Varase SNC Ventimiglia**
Telefono/fax	
Posta Elettronica	
Posta Elettronica certificata	circoloippicovarase@legalmail.it
DENOMINAZIONE	**Titolo del progetto**
LOCALITA'	Varase
COMUNE	Ventimiglia
PROVINCIA	Imperia
BREVE DESCRIZIONE	Descrizione delle opere e dei potenziali impatti Sistemazione corso d'acqua Le scelte progettuali nella presente progettazione sono state improntate a: • ripristinare la funzionalità del corso d'acqua, aumentandone l'officiosità; • inserire interventi di ingegneria naturalistica, volti a preservare la naturalità del corso d'acqua; • ripristinare le murature crollate all'interno del rio; • realizzare un attraversamento a servizio della proprietà, in collegamento con le aree poste lungo la sponda destra del rio. La progettazione prevede nel complesso il ripristino delle sezioni di deflusso per una lunghezza complessiva di ca. 37 metri Nel tratto immediatamente a valle dell'attraversamento comunale, nel tratto compreso tra le sezioni 10 e 7, saranno realizzate delle opere di difesa spondale in cemento armato capaci di garantire una larghezza della sezione di deflusso pari a 455 cm. Lo sviluppo di tale primo tratto è pari a ca. 23.5 metri. Le altezze delle arginature in tale tratto saranno lo stesso lungo entrambe le sponde del rio. Tali opere di difesa saranno realizzate tramite paramento verticale in cemento armato fondate su pali, secondo le indicazioni del progettista delle strutture Ing. Xavier Minutoli. L'altezza del paramento murario varierà da monte verso valle in raccordo con il nuovo attraversamento del corso d'acqua. Si prevede anche la costruzione di una passerella in struttura metallica e soprastante impalcato per il transito dei cavalli e per il trasporto a mano delle carriole per lo smaltimento delle lettiere della scuderia da accumulare in apposito cassone scarrabile e da conferire periodicamente a discarica autorizzata. La passerella sarà realizzata in carpenteria metallica con soprastanti grigliati zincati spessore 4 cm e rivestimento in doghe di legno composito e pannelli di gomma antiscivolo, a protezione laterale è prevista una robusta ringhiera metallica h. 150 cm. Dall'area di manovra del circolo ippico in sinistra del rio

	Vallone si accede alla nuova passerella con rampa pendenza 10% fino alla quota del terreno sistemato sul terreno in sponda destra. Le spalle della passerella sono realizzate mediante innalzamento localizzato della testa d'argine, mentre il contenimento degli ulteriori tratti di rampa saranno realizzati mediante cassoni in cls su micropali e rivestiti in pietra locale nelle parti a vista. La larghezza del rio in tale tratto sarà pari a 505 cm per uno sviluppo longitudinale del ponte sarà pari a 320 cm. A valle dell'attraversamento sarà realizzata sistemazione del rio fino al tratto compreso tra le sezioni 6 e 5. In tale tratto l'alveo sarà sistemato con larghezza pari a 5.05 metri fino alla sezione 6. L'altezza delle arginature sarà diversa lungo le due sponde del rio in ragione della rampa di raccordo tra il piano dell'attraversamento e il terreno come nello stato attuale. Lungo la sponda sinistra tra il piano del campo ippico e la testa delle opere di difesa spondale in progetto, sarà posta in opera biostuoia antierosiva, al fine di preservare la scarpata in terra da futuri fenomeni di erosione legati agli eventi meteorici.
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. 7.o) opere canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta

SIC	X si - ☐ no	ZPS	☐ si - X no	Area carsica	☐ si - X no

Estratto Cartografico	*INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE* 


LEGENDA
Progetti Sottoposti a PAUR, V.I.A. Nazionale, V.I.A. Regionale e Verifica di assoggettabilità alla VIA
Progetti PAUR
Progetti VIA Nazionale
Progetti VIA Regionali
Progetti Verifica di assoggettabilità alla VIA
Limiti Amministrativi
Province
Comuni
Comuni Storici
ESRI Imagery
VENTIMIGLIA
VENTIMIGLIA