

Sezione 21B-21B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1098.17	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali	3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.00	2.61	2.72	2.36	2.07	
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	15.77	17.87	20.37	22.87	25.48	28.20	30.56	32.63

Stato attuale


Sezione 22B-22B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1097.50	1098.00	1098.00	1097.00	1096.00	1099.00	1099.21	1100.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04	
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	15.08	17.08	19.72	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Stato attuale


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1100.79	1101.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	3.82	2.72	2.94	4.67	1.42	1.93	2.23	2.48	3.31	4.10	
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.48	14.15	15.57	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Stato attuale


Sezione 24B-24B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	101.00	102.00	103.00	103.96	103.96	105.00	107.00	108.00	109.00
Distanze parziali	4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67	
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Stato attuale


Sezione 25B-25B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	100.00	101.00	102.00	103.00	104.86	105.88	107.00	108.00	109.00	110.00	111.00
Distanze parziali	2.68	2.57	2.03	2.58	5.03	3.09	2.90	2.89	3.22		
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.89	12.92	17.95	21.03	23.93	26.82	30.04	

Stato attuale


Sezione 21B-21B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1097.84	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali	3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.00	2.61	2.72	2.36	2.07	
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	15.77	17.87	20.37	22.87	25.48	28.20	30.56	32.63

Comparazione


Sezione 22B-22B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1097.50	1098.00	1098.00	1097.00	1096.00	1099.00	1098.90	1100.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04	
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	15.08	17.08	19.72	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Comparazione


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1100.79	1101.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	3.82	2.72	2.94	4.67	1.42	1.93	2.23	2.48	3.31	4.10	
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.48	14.15	15.57	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Comparazione


Sezione 24B-24B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	101.00	102.00	103.00	103.44	103.96	105.00	107.00	108.00	109.00
Distanze parziali	4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67	
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Comparazione


Sezione 25B-25B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	100.00	101.00	102.00	103.00	104.86	105.88	107.00	108.00	109.00	110.00	111.00
Distanze parziali	2.68	2.57	2.03	2.58	5.03	3.09	2.90	2.89	3.22		
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.89	12.92	17.95	21.03	23.93	26.82	30.04	

Comparazione


Sezione 21B-21B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1097.84	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali	3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.00	2.61	2.72	2.36	2.07	
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	15.77	17.87	20.37	22.87	25.48	28.20	30.56	32.63

Stato di progetto


Sezione 22B-22B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1097.50	1098.00	1098.00	1097.00	1096.00	1098.90	1098.90	1100.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04	
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	15.08	17.08	19.72	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Stato di progetto


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1100.79	1101.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali	3.82	2.72	2.94	4.67	1.42	1.93	2.23	2.48	3.31	4.10	
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.48	14.15	15.57	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Stato di progetto


Sezione 24B-24B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	101.00	102.00	103.00	103.44	103.96	105.00	107.00	108.00	109.00
Distanze parziali	4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67	
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Stato di progetto


Sezione 25B-25B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	100.00	101.00	102.00	103.00	104.84	105.88	107.00	108.00	109.00	110.00	111.00
Distanze parziali	2.68	2.57	2.03	2.58	5.03	3.09	2.90	2.89	3.22		
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.89	12.91	17.93	21.03	23.93	26.82	30.04	

Stato di progetto


Sezione 26B-26B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	3.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.50	22.46	25.07	28.04	31.10

Stato attuale

Sezione 27B-27B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	101.00	102.00	103.00	104.00	105.00	106.00	107.00	107.52	108.00	109.00	110.00	111.00	112.00	113.00
Distanze parziali	2.48	2.80	2.85	1.76	0.83	2.27	3.35	2.53	0.44	2.91	3.59	2.95	3.07	
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	9.90	10.72	13.99	16.95	19.48	22.39	25.98	28.93	32.00	

Stato attuale


Sezione 28B-28B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.33	1108.00	1109.00	1111.00	1112.00	1113.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.14	4.30	1.46	4.51	1.99	3.29	4.95	5.89	2.57	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.82	6.96	11.26	12.72	16.98	18.97	22.26	24.07	29.96	32.53

Stato attuale

Sezione 29B-29B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1103.96	1104.00	1105.00	1106.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali	1.42	3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	1.58	4.14	5.64			
Distanze progressive	0.00	1.42	4.75	8.87	10.93	13.59	16.88	18.93	20.51	24.65	30.29		

Stato attuale

Area scavo mq 0.93

Sezione 26B-26B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1105.17	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	3.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.50	22.46	25.07	28.04	31.10

Comparazione

Area scavo mq 1.18


Sezione 27B-27B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	101.00	102.00	103.00	104.00	105.00	106.00	107.00	107.29	107.52	108.00	109.00	110.00	111.00	112.00
Distanze parziali	2.48	2.80	2.85	1.76	0.83	2.27	3.35	2.53	0.44	2.91	3.59	2.95	3.07	
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	9.90	10.72	13.99	16.95	19.48	22.39	25.98	28.93	32.00	

Comparazione


Sezione 28B-28B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1107.33	1108.00	1109.00	1111.00	1112.00	1113.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.14	4.30	1.46	4.51	1.99	0.04	3.29	4.95	5.89	2.57	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.82	6.96	11.26	12.72	16.98	17.02	20.31	25.26	31.15	33.72	

Comparazione


Sezione 29B-29B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1103.96	1104.00	1105.00	1106.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali	1.42	3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	1.58	4.14	5.64			
Distanze progressive	0.00	1.42	4.75	8.87	10.93	13.59	16.88	18.93	20.51	24.65	30.29		

Comparazione


Sezione 26B-26B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1105.17	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	3.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.50	22.46	25.07	28.04	31.10

Stato di progetto


Sezione 27B-27B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	101.00	102.00	103.00	104.00	105.00	106.00	107.00	107.29	108.00	109.00	110.00	111.00	112.00	113.00
Distanze parziali	2.48	2.80	2.85	1.76	0.83	2.27	3.35	2.53	0.44	2.91	3.59	2.95	3.07	
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	9.90	10.72	13.99	16.95	19.48	22.39	25.98	28.93	32.00	

Stato di progetto


Sezione 28B-28B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1107.33	1108.00	1109.00	1111.00	1112.00	1113.00
Distanze parziali	2.26	2.55	2.14	4.30	1.46	4.51	1.99	0.04	3.29	4.95	5.89	2.57	
Distanze progressive	0.00	2.26	4.82	6.96	11.26	12.72	16.98	17.02	20.31	25.26	31.15	33.72	

Stato di progetto

Sezione 29B-29B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1103.96	1104.00	1105.00	1106.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali	1.42	3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	1.58	4.14	5.64			
Distanze progressive	0.00	1.42	4.75	8.87	10.93	13.59	16.88	18.93	20.51	24.65	30.29		

Stato di progetto

Legenda

Porzione di terreno da scavare

Porzione di terreno da riportare

COMUNE DI BARDINETO

Provincia di Savona

PARCO EOLICO DA N. 2 AEROGENERATORI
PER UN TOTALE DI 9 MW
LOCALITA' "I GROPPI" - COMUNE DI BARDINETO (SV)



Committente : TERSIA

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01363800097
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it* **- pec:** *tersia@legalmail.it*

Oggetto Elaborato :

Viabilità extraparco - Liguria -
Interventi di adeguamento da Bric Schenasso a cascina Dondella
Sezioni da 21B - 21B a 29B - 29B

Tav./Rel. :	BA-VV-TAV25
Rev. :	00
Scala :	1:500
Data :	16/08/2023
File :	BA-VV-TAV25
Commessa :	C-22-T111

Tecnico redattore :

Firmato digitalmente da: LAGASIO FILIPPO
Firmato il 31/08/2023 17:41
Seriale Certificato: 1197040
Valido dal 21/02/2022 a 21/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

teknofield
Ing. Filippo Lagasio
Amministratore Unico TEKNOFIELD SRL

Teknofield srl
Società a Responsabilità Limitata
Via del Molo 6/1, 17100 Savona (SV), Italy
CCIAA Savona - R.E.A. SV-168855
www.teknofield.it - **email:** *info@teknofield.it*

REV./AGG.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO
00	EMESSO PER CONSEGNA FINALE	16/08/2023	GIACCHINO	VALFRE'	LAGASIO

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne' consegnato a terzi ne' utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'autore, che ne detiene la proprietà.

Formato A0