aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1688187
del 05/12/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Classif./Fascic.2023/13.17.1/40-41

Vice direzione generale
Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: **S978** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato "Sistemazione idraulica del tratto vallivo del Rio Finale - Comuni di Celle e Varazze". - Proponente: Punta dell'Olmo S.p.a

Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006. - *Riscontro.*

In riferimento alla Vs nota prot. n. 1463116 del 2/11/2023 di pari oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile su portale regionale, con particolare riferimento alla Relazione Ambientale Preliminare (3002-23-11-23 - Studio Preliminare Ambientale VIA-Rio Finale_ver1.0_VA), si osserva quanto segue.

Gli interventi oggetto del procedimento, facenti parte di un ben più ampio progetto di riqualificazione dell'area, consistono nella realizzazione dei nuovi argini del Rio Finale, nella realizzazione di un nuovo ponte ad ampliamento del ponte esistente della ex ferrovia, e nella realizzazione di un sottopasso – di collegamento tra il percorso pedonale-ciclabile della ex-ferrovia, i parcheggi pertinenziali e i Bagni Olmo – anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

Il rio in questione non rientra tra i corpi idrici superficiali tipizzati e caratterizzati nel Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA ad oggi vigente (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016), né le aree di intervento ricadono su corpi idrici sotterranei individuati nel PTA, purtuttavia si ritiene necessario chiedere un approfondimento in merito, in particolare, alle arginature previste.

Si chiede, pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare lo studio ambientale con:

- una valutazione in merito alla possibilità e fattibilità di sostituire le arginature in "massi naturali di cava" con terre armate adeguatamente rinverdite anche con la piantumazione di talee di specie autoctone;
- in alternativa alla suddetta ipotesi prevedere comunque di mantenere i gradoni con massi di cava, ma realizzare il tratto sommitale dell'arginatura con terre armate adeguatamente rinverdite con anche piante/talee di specie autoctone.
- qualora anche la seconda ipotesi non fosse realizzabile prevedere comunque di mantenere i gradoni con massi di cava ed inserire negli interstizi talee di specie autoctone.

Nel diniegato caso in cui nessuna delle suddette alternative sia realizzabile il proponente deve darne in apposita relazione adeguata motivazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce)

SG/ap-sg

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 05-12-2023 09:45:42
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Ecosistema Costiero e Acque – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Andrea Picollo, tel. 0105485695 email andrea.picollo@regione.liguria.it