aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1806191
del 15/12/2023

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Al Settore
Valutazione Impatto
Ambientale
e Sviluppo Economico
S E D E

Oggetto: S980 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di completamento dei lavori di riqualificazione ambientale volti alla chiusura del complesso estrattivo ardesiaco denominato Acqua di Sotto sito in Comune di Lorsica (GE).

Proponente:
Ardesit s.n.c. di Cicagna (GE)

Class. 2023/8.9.1/100
Pratica n. 45.150

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2023-1755624 del 12.12.2023, con la quale è stata richiesta la verifica di adeguatezza e completezza documentale relativa al procedimento in oggetto, si significa che gli elaborati grafici acquisiti presenta in alcune sezioni condizioni di sistemazione superiori a quanto a suo tempo autorizzato.

Emerge pertanto la necessità di una verifica cronologica degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione che risulterebbero in parte già effettuati .

Tale verifica dovrà essere svolta sulla base di elaborati tecnici che dovranno rappresentare le varie fasi temporali, in cui sono stati effettuati gli abbancamenti/riempimenti che appaiono difformi al fine di definire il corretto procedimento da avviare nella successiva fase amministrativa.

Qualora durante tale verifica venissero riscontrati palesi e documentabili errori grafici, potranno anche essere forniti puntuali e dettagliati chiarimenti.

Relativamente agli elaborati messi a disposizione si rileva che:

- la tavola n° 3 dovrà essere oggetto di una verifica affinché le rappresentazioni grafiche-cromatiche adottate vengano estese alla planimetria;
- su tutti gli elaborati grafici dovranno essere indicati i limiti del complesso estrattivo con particolare riferimento alle sezioni dove non risulta rappresentato quello a monte.

Per quanto concerne le modalità di accumulo del terreno naturale ai fini dell'esecuzione delle opere di rinaturalizzazione occorre chiarire:

- quali interventi – peraltro non particolarmente riscontrabili dalla documentazione fotografica - siano stati effettuati rispetto a quelli previsti

nella relazione agronomica (coltre di terreno naturale dello spessore di almeno 50 cm); si precisa che qualora i suddetti interventi di accumulo risultassero ancora da attuare le quote riportate nella rappresentazione della situazione finale situazione finale (sezioni e planimetrie) dovranno essere opportunamente adeguate.

- le motivazioni che induco a collocare e a ritenerlo sufficiente, un ulteriore strato di terreno naturale dello spessore di 20 cm lungo le scarpate;

Si rimane in attesa dell'adeguamento degli atti per la definizione del contributo richiesto.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giancarlo Neonato)