ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le Direzione scientifica
U.O. Pianificazione strategica

Oggetto: **S980. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di completamento dei lavori di riqualificazione ambientale volti alla chiusura del complesso estrattivo ardesiaco denominato "Acqua di Sotto" sito in Comune di Lorsica (GE). Richiesta di integrazioni.**

A seguito della nota di Regione Liguria Direzione Generale Ambiente Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile ricevuta con prot. ARPAL n.5747 del 27.02.2024, lo scrivente Settore ha esaminato la seguente documentazione:

1. RELAZIONE TECNICA – PROGRAMMA LAVORI del 17.01.2024 (Geom. E. Noce)
2. Tav. 7 – REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE del 17.02.2022
3. Relazione geologica del 07.03.2022 (Dott. Geol. Giacomo Canepa)
4. Integrazioni di carattere geognostico del 22.02.2024 (Dott. Geol. Giacomo Canepa)

Il proponente, Ardesit Stones snc di F.lli Arata Fabio e Arata Marco, a seguito del mancato completamento del piano di coltivazione dovuto alla scarsa qualità del filone lapideo, intende effettuare il ripristino del sito al fine del reinserimento ambientale dell'area di cava.

Esaminati i sopracitati documenti, lo scrivente Settore ritiene opportuno richiedere integrazioni sui seguenti aspetti:

1. Nel documento RELAZIONE TECNICA – PROGRAMMA LAVORI del 17.01.2024, considerata l'estensione ridotta della coltivazione a cielo aperto, per la ricomposizione ambientale si prevede l'apporto di terre e rocce da scavo. A tal fine si richiede di specificare le modalità di posa di detto materiale per assicurarne la stabilità e la contestuale gestione delle acque meteoriche.
2. Relativamente alla regimazione delle acque, non sono previsti pozzetti di raccolta e decantazione delle acque superficiali prima dell'immissione del rio adiacente al sito estrattivo. Nella tav. 7 - REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE, viene rappresentata una sola canalizzazione verso la tombinatura in corrispondenza della strada di ingresso al sito. Si ritiene opportuno potenziare il sistema di canalizzazione estendendo la regimazione delle acque superficiali all'intero areale compreso nel progetto di ripristino ambientale.

Si prende atto che il cantiere per il ripristino avrà una durata limitata nel tempo (25 giorni) e prevedrà la movimentazione di un'esigua quantità di materiale (circa 150 m^3) costituito da terre e rocce da scavo conformi ai limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/06, di conseguenza il proponente non considera particolari misure di mitigazione quali la bagnatura dei cumuli o la presenza di lavaruote. Si raccomanda comunque di evitare l'emissione di polveri diffuse nella movimentazione delle terre e rocce da scavo, considerata la vicinanza di abitazioni private.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani

(d.ssa Serena Clara Recagno)

Estensore: Orecchia

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107