COMUNE DI VENTIMIGLIA
FRAZIONE LATTE

STIMA LAVORI

OGGETTO: INTERVENTO PER LA DIFESA DELLA SPIAGGIA DI LATTE ANTISTANTE AL COMPLESO VILLA EVA

COMMITTENTE: EMEA SRL

Data, 29/11/2023

IL TECNICO
ing.. Franco Ferrando, Ferri Guido

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D10.D10. 166	***Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 Kg, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.*** comprensivo di assorbimento fondale per soffolta comprensivo di assorbimento fondale per soffolta	0,70 0,70	245,00 55,00	24,400 12,500	2,300 2,300	9´624,58 1´106,88		
	SOMMANO t					10´731,46	95,74	1´027´429,98
2 85.D10.D10. 123	***Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda categoria, da 1001 a 3000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.*** comprensivo di assorbimento fondale per soffolta	0,30	245,00	24,400	2,300	4´124,82		
	SOMMANO t					4´124,82	94,58	390´125,48
3 85.D30.D30. 010	***Salpamento di massi naturali o artificiali Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di salpamento, stazzato su mezzo marittimo.***		40,00	12,000	2,300	1´104,00		
	SOMMANO t					1´104,00	27,07	29´885,28
4 AT.N50.A05 .010	***Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori per un impegno minimo di ore 4, completa di personale e di tutte le attrezzature necessarie secondo le vigenti norme di sicurezza*** per posa campo boe	1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	199,55	3´192,80
5 RU.M01.M0 1.100	***Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute in attività subacquee e iperbariche professionali a servizio dell'industria. NB. Il sommozzatore non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo.*** per posa campo boe	3,00			16,000	48,00		
	SOMMANO h					48,00	59,51	2´856,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´453´490,02
	T O T A L E euro							1´453´490,02

Data, 29/11/2023

Il Tecnico
ing.. Franco Ferrando, Ferri Guido

FERRI GUIDO
2023.12.05 09:07:00
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO

FERRANDO FRANCO
2023.12.05 09:02:38
CN=FERRANDO FRANCO
C=IT
2.5.4.4=FERRANDO
2.5.4.42=FRANCO
RSA/2048 bits

	A R I P O R T A R E							