aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0035640
del 11/01/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: --

INVIO PEC

Ns Rif.: S981
Class./Fasc. 2023/13.17.1/71

Oggetto**:** **S981** – Opere di difesa della spiaggia di latte antistante al complesso turistico Villa Eva (Comune di Ventimiglia - IM).

Proponente: Emea Srl

Addendum richiesta integrazioni ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

Emea Srl
ferri.gazzano@pec.it

E, pc Settore Ecosistema costiero e Acque – Regione Liguria

In riferimento al procedimento in oggetto e alla nostra precedente richiesta di integrazioni Prot-2023-1893178 del 28/12/2023, con la presente si è ad effettuare un addendum alla richiesta di cui sopra, come da contributo del “Settore Ecosistema costiero e Acque” di Regione Liguria pervenuto con nota Prot-2024-0030575 il 10/01/2024.

Il Settore Ecosistema costiero e Acque ritiene necessaria la predisposizione di uno studio generale in cui vengano analizzate anche altre soluzioni progettuali di intervento, al fine di valutare se la soluzione proposta sia la migliore in termini di costi/benefici. Il progetto, infatti, focalizza l’analisi esclusivamente sulla soffolta parallela a riva, dimostrando come la sua realizzazione permetta di diminuire l’energia del moto ondoso incidente, ma non sono presenti analisi su altre possibilità di intervento, quali per esempio la realizzazione di un ripascimento dell’arenile o altri sistemi di difesa.

Potrebbe essere utile capire se, realizzando un ripascimento dell’arenile, sia in assenza che in presenza dell’opera soffolta, si otterrebbero risultati analoghi alla realizzazione dell’opera rigida proposta.

Relativamente alla proposta di realizzare un pennello a ponente, segnaliamo che nel progetto non è specificata quale sia la sua funzione; è necessario, pertanto, spiegare, con analisi di dettaglio, i motivi della sua realizzazione.

Si segnala inoltre quanto segue:

Il progetto contiene uno studio generale sul clima meteomarino del sito in esame; nella Relazione Tecnico Illustrativa sono riportate alcune considerazioni in merito all’esposizione della spiaggia di Latte alle mareggiate, con l’indicazione del settore di traversia.

Non sono presenti, invece, analisi sul clima meteomarino al largo e non sono indicati i valori caratteristici delle onde su profondità infinita; nel calcolo per definire il coefficiente di trasmissione è indicato un valore di altezza d’onda significativa al largo pari a 4.4 m, ma non è specificato come sia stato ricavato.

Si ritiene necessario, pertanto, integrare la documentazione progettuale con gli studi relativi alle analisi sul clima meteomarino al largo.

In merito ai dimensionamenti delle opere in massi, segnaliamo che il calcolo del peso degli elementi costitutivi la mantellata ha restituito un valore superiore alle 5 t, corrispondente a massi di III categoria.

A tal proposito si ritiene necessario prevedere l'utilizzo di soli massi di III categoria per realizzare la soffolta parallela a riva.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito di Regione Liguria, al seguente link https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA - procedimenti in corso – n°**981.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 11-01-2024 14:58:25
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

EF/ef