aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0237904
del 29/02/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO
AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E
DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E
MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, [protocollo]

Classificazione: 2022/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Sistemazione idraulica di un tratto di Rio in prossimità di Casa Rastello – Comune di Pigna (IM).

Si fa riferimento alla nota con prot. n. 110597 del 30 gennaio 2024, ed esaminata la documentazione fornita dal proponente, si rileva quanto segue.

L'intervento previsto, consistente in opere di canalizzazione di impluvio, ricade esternamente alla Rete Natura 2000 e interessa marginalmente un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Aperti; non risultano presenti segnalazioni puntuali relative alla presenza di specie. Il rio è interessato da circolazione di acqua superficiale pochi giorni durante l'anno, e non risultano pertanto presenti specie ittiche; attualmente il corso è caratterizzato da fondo e sponde prevalentemente naturali, su letto di roccia e sponde delimitate a tratti da muretti a secco. La porzione superiore scorre in area boscata, per poi attraversare terrazzamenti parzialmente abbandonati; le abitazioni presso il tratto più a valle dell'impluvio hanno comportato la realizzazione di un tratto tombinato, mediante tubo di diametro insufficiente a contenere gli eventi di precipitazione più intensi.

Le opere di sistemazione idraulica progettate consistono nella realizzazione del fondo e delle sponde in cemento, con affogato in superficie materiale lapideo recuperato in loco; viene inoltre prevista la realizzazione ex novo di circa 14 briglie. Nel tratto ove sono presenti le abitazioni verrà realizzato un canale in cemento con sezione a "U" a cielo aperto,

sormontato da una passerella per consentire il transito, che sostituirà la tubazione di diametro insufficiente.

Non si rilevano particolari criticità relative alla realizzazione di briglie vista l'assenza di fauna ittica; al fine di mitigare il potenziale impatto dell'intervento sull'assetto ecologico dell'area, si ritiene opportuna la rimozione della soletta in cemento sul fondo dell'alveo, salve le esigenze di sicurezza; per la sistemazione delle sponde andrà considerato l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (ad esempio palificate vive, terre rinforzate) in luogo dei muri in cemento.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di P.O. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ