Firmato digitalmente da
Stefana Rossi
CN = Rossi Stefana
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
C = IT

Studio Tecnico TR3
Via XX Settembre, 34 - 18038 Sanremo
Tel 0184 996061 Fax 0184 996017
E-mail: stefanarossi@studiotecnicotr3.it
PEC: stefana.rossi@ingpec.eu

COMUNE DI VASIA

Firmato digitalmente da
CRISTIAN ALBERTI
CN = ALBERTI CRISTIAN
O = Collegio dei Geometri di Imperia
C = IT

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Intervento di messa in sicurezza dissesto idrogeologico versante a monte in corrispondenza dell'abitato di Pantasina_S.P. 40_CUP B27C20000030001

Numero tavola

RI

Titolo elaborato

Relazione sulle interferenze

Tecnici

Dott. Ing. Stefàna Rossi

Collaborazione: Ing. Civile Ambientale iunior Fabio Ravera

Committente

Amm.ne Comunale di Vasia

Spazio per annotazioni ente

CODICE FILE	CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA:
COPERTINE RELAZIONI.DWG	PECVRINXXOR	X	-

REV.	DESCRIZIONE	DATA
	Emissione	Dicembre 2022
1		
2		

INDICE

Pag.

1. INTRODUZIONE..... 2

2. COLLETTORE FOGNARIO..... 2

3. LINEE DISTRIBUZIONE ACQUA..... 2

1. INTRODUZIONE

Per la progettazione è stato effettuato il censimento dei sottoservizi a seguito dei sopralluoghi svolti lungo il corso del rio oggetto di intervento.
Nelle aree di intervento non si rileva la presenza delle linee Italgas in quanto poste al di fuori delle reti di distribuzione poste in adiacenza alla costa.
Da quanto potuto rilevare in sito non sono presenti linee di E-Distribuzione né di TIM, in quanto a ridosso delle aree di intervento non si trovano linee aeree.
La linea di E-Distribuzione si trova in centro paese ed è parzialmente interrata e posta in linea aerea.
Anche il tratto a valle della piazza pubblica compreso tra le sezioni 4 e 1 non ha interferenza con linee di -Distribuzione o di TIM.
Si riporta di seguito stralcio della cartografia E-Distribuzione del paraggio centrale del paese.
I sottoservizi rilevati sono i seguenti:

1. Collettore fognario posto nel tratto di valle dell'intervento;
2. Tubazioni distribuzione acquedotto poste all'interno del rio.

2. COLLETTORE FOGNARIO

Nel tratto a valle della piazza, nello specifico a valle della sezione 2 di rileva la presenza del collettore della fognatura comunale. Tale collettore non interferisce con le lavorazioni se non per la parte terminale dell'intervento per una lunghezza di alcuni metri di intervento.
Durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla realizzazione di un bypass della fognatura per il tratto interferente con le lavorazioni.
Per tal motivo tale linea non interferirà con gli interventi progettati se non limitatamente alla parte terminale dell'intervento.

3. LINEE DISTRIBUZIONE ACQUA

All'interno del rio nel tratto compreso tra le sezz.17 e 5 sono presenti delle tubazioni in polietilene di distribuzione dell'acqua.
Nello specifico si trovano due tubazioni DN 25 e DN 40 in PEAD.
Per la realizzazione delle lavorazioni tali linee dovranno essere dislocate lungo la sponda destra del rio e successivamente poste sulla testa delle arginature realizzate.

ESTRATTO MAPPA E-DISTRIBUZONE ZONA PANTASINA

