aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0231986
del 28/02/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2024/13.12.4.0.0/19
Allegati:

AL SETTORE
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

OGGETTO: GCS003179
Procedura di verifica screening S988 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "Messa in sicurezza, riqualificazione e chiusura della cava Maenche nel Comune di Né (GE)"
Proponente: Cave di Arzeno Sas di Luigi Pessagno & C. Verifica adeguatezza e completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006.
Verifica adeguatezza e completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006

Richiesta integrazioni.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2024-0210117 del 23/02/2024, con cui il Settore Valutazione di Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile ha richiesto quanto in oggetto.

Sulla base della documentazione consultata sul sito regionale www.ambienteinliguria.it – sezione territorio – Valutazione di Impatto Ambientale – procedimenti in corso, procedura S988, emerge che l'area di intervento è posta a margine del Rio Secco affluente in sponda sinistra del torr. Reppia (Bacino Torr. Graveglia – Entella Ambito 16).

Il sedime del citato rio Secco risulta, catastalmente, ricompreso nelle aree di competenza del Demanio Fluviale dello Stato.

L'area in oggetto ricade in zona P2 del PGRA (fascia B* P.d.B. Ambito 16)

La documentazione tecnica messa a disposizione identifica in maniera solo descrittiva gli interventi a progetto ma, per quel che riguarda gli interventi sul corso d'acqua, non ne consente la puntuale individuazione ne permette di valutare l'impatto dei medesimi sul corso d'acqua e sulle relative aree di tutela

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore risulta pertanto necessario che vengano forniti più dettagliate informazioni relativi agli interventi sul corso d'acqua e nelle aree di pertinenza, con la produzione di adeguati elaborati. Si dovrà inoltre tenere conto la presenza delle aree demaniali fluviali che per quanto possibile, dovranno essere mantenute disponibili per il deflusso.

Considerata a durata dei lavori di completamento della coltivazione e di rinaturalizzazione della cava dovranno essere indicati anche gli interventi provvisori/provvisionali che eventualmente influissero sul corso d'acqua.

Gli interventi che interessano la fascia di inedificabilità assoluta potranno necessariamente essere solo quelli ammessi in tale contesto dalle norme vigenti.

La verifica idraulica dovrà, per quanto possibile, individuare le cause dei fenomeni esondativi che interessano le aree oggetto di interventi.

Le opere esistenti non compatibili con il deflusso delle portate con tempo di ritorno duecentennale dovranno essere adeguate o eliminate.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 28-02-2024 15:48:21
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS//BRC
M:\Conferenze_Servizi\2024\NE\S988_VIA_BRC\GCS003179_SS988_BRC_integrsettore_VIA.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento Geom. Fabrizio Brichetto. tel. 010-5488302 e-mail: fabrizio.brichetto@regione.liguria.it