# STATO DEI LUOGHI 1:500
# CON REGIMAZIONE ACQUE TORBIDE
# E SCHEMA IMPIANTO SEDIMENTZZIONE

COMUNE DI NE
Città Metropolitana di Genova

LOCALITA' ARZENO

## Cava di Maenche

Progetto preliminare di coltivazione e recupero ambientale della cava "Maenche"
P.T.R.A.C. Ambito 7 - 23GE

Il Proponente :

CAVE DI ARZENO S.A.S. DI PESSAGNO LUIGI E C.
Sede operativa : località Arzeno - CAP 16040 NE (GE)
Sede legale : località Arzeno - CAP 16040 NE (GE)

## TAV. 2.2 SCHEMA IMPIANTO SEDIMENTAZIONE


TECNICO RILEVATORE GEOM. FRANCESCO MUSICO
PIAZZA INNOCENZO IV, 12/1 16033 LAVAGNA (GE) - e.mail: geom.musico@libero.it

PROGETTO
DR. ARCHITETTO PAOLA RISSOTTO
VIA SAN BIAGIO, 209
16040 NE (GE)
tel. +39 339 5726814
e.mail : paolarissotto@ecoartec.it

ASPETTI GEOLOGICI
DR. GEOLOGO ROBERTO RICCI
VIA ARGENTINA, 3/3
16156 GE-PEGLI
tel. +39 329 6545149
e.mail : geol.ricci@iol.it

ASPETTI IDRAULICI
DR. INGEGNER SILVIO RICCI
VIA PARMA 314/5
16043 CHIAVARI (GE)
tel. +39 0185 38 47 54
e.mail : ingsilvioricci@libero.it


### IMPIANTO DI SEDIMENTAZIONE

TUBAZIONE DI RACCORSO ALLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE A DEFLUSSO NATURALE VERSO LA VASCA DIO SEDIMENTAZIONE

VASCA DI SEDIMENTAZIONE PREESISTENTE PER SEPARAZIONE DELLE ACQUE RACCOLTE NELLA CAVA "MAENCHE" DAI FANGHI
DIMENSIONE m. 15 X 20X1.50 = mc 450 CIRCA
DA SOTTOPORRE A LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO

SENSO PERCORRENZA ACQUE TORBIDE PER NATURAL DEFLUSSO

### RACCOLTA ACQUE METEORICHE ENTRO CAVA (FANGOSE)

CANALETTA RACCOLTA A CIELO LIBERO CON PENDENZA VERSO VASCA DI RACCOLTA TEMPORANEA

VASCA DI RACCOLTA REMPORANEA DOTATA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

TUBAZIONE FORZATA DI ALLONTANAMENTO ACQUE TORBIDE VERSO L'IMPIANTO DI DECANTAZIONE

DEFLUSSO ACQUE ENTRO CAVA PER CADUTA NATURALE