aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0472241
del 08/05/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2024/13.12.4.0.0/19
Allegati:

OGGETTO: GCS003179 - S988
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "Messa in sicurezza, riqualificazione e chiusura della cava Maenche nel Comune di Né (GE)"
Proponente: Cave di Arzeno Sas di Luigi Pessagno & C.
Comunicazione pubblicazione integrazioni.
Contributo istruttorio

AL SETTORE
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

Con la presente a riscontro della nota Prot-2024-0369317 del 08/04/2024, con cui il Settore Valutazione di Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile ha richiesto un contributo istruttorio, si comunica che, sulla base della documentazione integrativa, consultata sul sito regionale www.ambienteinliguria.it –sezione territorio – Valutazione di Impatto Ambientale – procedimenti in corso, procedura S988, la Nota "prot-2024- 0367901 - Risposta a richiesta INTEGRAZIONI MAENCHE.pdf" riporta quanto segue:

"Il progetto presentato, per quanto riguarda il corso d'acqua denominato "rio secco" non prevede alcun tipo di opera idraulica, di ingegneria ambientale o di altra natura se non un minimo di pulizia dell'alveo. Le aree del demanio fluviale non sono interessate in alcun modo da nuove opere e quindi mantenute disponibili per il deflusso.

Durante il periodo transitorio di rinaturalizzazione della cava non sono previste opere provvisorie/provvisionali che influiscano sul corso d'acqua poiché l'opera prevede la sola pulizia manuale del Rio Secco

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 14.07.2011 n.3 e s.m.i. la fascia di inedificabilità assoluta e' stata assunta pari a m 10 e misurata:

- per i tratti in cui l'alveo risulta incassato, ossia tutte le sezioni idrauliche ad eccezione della n. 3, a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica

- per i tratti in cui l'alveo non risulta incassato, ossia nei pressi della sezione idraulica n. 3, a partire dal limite piu' esterno tra il ciglio di sponda ed il limite demaniale.

Sulla tavola esplicativa dello studio idraulico rev.1 sono riportati i limiti di piena duecentennale in blu ed il limite della fascia di inedificabilita' in giallo. come si puo' osservare le opere a progetto sono esterne a detti limiti.

Si allega tavola PAESAGGISTICA TAV_005

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento Geom. Fabrizio Brichetto. tel. 010-5488302 e-mail: fabrizio.brichetto@regione.liguria.it

Dallo studio idraulico emerge che il "rio secco", allo stato in cui si trova, è in grado di smaltire la portata di piena di riferimento ad eccezione di un breve tratto in corrispondenza del piazzale antistante l'ingresso alla cava (sezione idraulica n. 3). In questa zona, infatti, l'alveo risulta poco incassato ed in occasione della piena duecentennale si verifica una lieve fuoriuscita dall'alveo in sponda sinistra. Lo studio condotto, tuttavia, permette di poter affermare che non vi sono interferenze tra il deflusso della piena e le ulteriori lavorazioni previste dal piano di coltivazione della cava.

In merito alle opere esistenti a valle del corso d'acqua studiato è presente un vecchio ponticello pedonale che dai calcoli idraulici svolti risulta compatibile con il deflusso della piena duecentennale"

Preso atto di quanto sopra, si specifica che non risulta necessario rilascio di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 se non per l'esecuzione delle attività di pulizia del corso d'acqua se effettuate con mezzi meccanici.

Tuttavia, l'analisi della documentazione progettuale fornita ha evidenziato la presenza di canale di raccolta delle acque a monte della discarica con scarico nel Rio Secco per il quale è stato fornito il solo dimensionamento idraulico e non i particolari costruttivi del recapito nel rio secco (Tavola STUDIO SMALTIMENTO ACQUE PIOGGIA -26.03.2024-Modello), che dovrà essere oggetto di autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 sulla base degli adeguati approfondimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 08-05-2024 15:38:48
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS//BRC
M:\Autorità_idraulica\per_visione_Cinzia\GCS003179_BRC_CavaMAENCHE\GCS003179_SS988_BRC_NULLA OSTA def.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento Geom. Fabrizio Brichetto. tel. 010-5488302 e-mail: fabrizio.brichetto@regione.liguria.it