aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0768592
del 04/06/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: 0

n. rif. S988
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/9

Oggetto: **S988** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "**Messa in sicurezza, riqualificazione e chiusura della cava Maenche nel Comune di Né (GE)**"

Proponente: Cave di Arzeno Sas di Luigi Pessagno & C.

Richiesta integrazioni ex art. 19 comma 6 del D. Lgs. n° 152/2006.

e P.C.

Per conto di Cave di Arzeno Sas di Luigi Pessagno – Arianna De Ferrari Rolleri
ariannadeffe@pec.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

- Settore Ecosistema Costiero e Acque;
- Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo;
- Settore Difesa del Suolo Genova;
- Settore gestione Integrata dei Rifiuti;
- Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità.
- Servizio Cave e attività estrattive;

In riferimento al procedimento in oggetto, e alla comunicazione di Proroga termini ex art. 19 comma 6 del D. Lgs. n° 152/2006, inviata in data 24/05/2024 con nota Prot-2024-0621735, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione integrativa fornita dal proponente ed alla luce dei contributi istruttori pervenuti, è stata evidenziata la necessità di chiedere i chiarimenti sotto riportati:

GESTIONE DEI MATERIALI

Per quanto concerne questo comparto, come da contributo di ARPAL, risulta pertanto necessario presentare le seguenti integrazioni documentali, al fine di meglio esplicitare gli interventi a progetto:

1. poiché la configurazione proposta non si può considerare idonea fini di una corretta regimazione delle acque meteoriche (anche in virtù del fatto che la strada di cantiere posta in essere già nella fase di inizio lavori intercetta e convoglia le acque scolanti provenienti dal versante) si deve prevedere una canalizzazione dedicata finalizzata ad una miglior gestione delle acque meteoriche, gli elaborati progettuali devono quindi essere aggiornati nella parte di canalizzazione delle acque meteoriche per ogni fase di lavoro.
2. Predisporre una procedura per la gestione delle vasche (vasca di raccolta temporanea dotata di impianto di sollevamento e vasca di sedimentazione preesistente per separazione delle acque di raccolta dai fanghi) con particolare riferimento alla valutazione periodica del livello dei fanghi sedimentati e alla definizione di una soglia oltre la quale procedere alla loro rimozione. Risulta inoltre necessario chiarire se le acque ivi contenute verranno recuperate periodicamente per il riutilizzo nel ciclo produttivo.
3. Specificare le modalità di separazione delle acque pertinenti al ciclo produttivo/lavaggio gomme e di dilavamento dei fronti, essendo le prime acque reflue industriali necessitano di convogliamento e depurazione prima dell'eventuale scarico in corpo recettore, che deve essere oggetto di autorizzazione dalla Città Metropolitana.

4. Predisporre a progetto infrastrutture per la mitigazione dell'effetto erosivo causato dalle acque meteoriche sui cumuli dei depositi temporanei e delle aree di stoccaggio.

BIODIVERSITA'

Con riferimento a questo comparto, come da contributo del Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità e di ARPAL, risulta necessario produrre la seguente documentazione integrativa:

5. Si riporti in tutta la documentazione progettuale la non modifica/rimodulazione dell'alveo riportata nella rev. 1 dello Studio Preliminare Ambientale.
6. Si effettui un'analisi speditiva atta rilevare lo stato attuale dei luoghi, con particolare attenzione alla fauna e alla vegetazione, con le relative misure di mitigazione necessarie, come richiesto nella precedente richiesta di integrazioni;
7. Si effettuino rilievi della componente faunistica dell'area, al fine di evitare il detrimento a specie di interesse conservazionistico;
8. Specificare, all'interno della Relazione Agronomica, se l'analisi della componente vegetale dell'area sia stata ricavata da sopraluoghi, nell'ambito dei quali si sono effettuati i rilievi fitosociologici.

ATTIVITA' ESTRATTIVE

come da contributo del Servizio Cave ed Attività Estrattive, in merito al profilo di cui sopra, è necessario che:

9. Si valutino in maniera approfondita le condizioni di sicurezza dell'intera area a progetto;

RIFIUTI

Con riferimento alla matrice rifiuti, in accordo con il contributo fornito dal Settore Gestione integrata dei rifiuti, si è a richiedere quanto segue:

10. specificare all'interno della documentazione progettuale che per la ricomposizione verranno utilizzati materiali di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 ovvero sottoprodotti riconducibili alla tipologia delle Terre e Rocce da Scavo;
11. specificare all'interno della documentazione progettuale che l'impianto a servizio della cava tratterà esclusivamente materiale cavato e TRS;
12. Indicare la volumetria complessiva della ricomposizione e fornire quindi un'indicazione delle diverse quote previste per la stessa;
13. Indicare nello specifico le volumetrie previste di: rifiuti da estrazione (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 117/08), terre e Rocce da Scavo non rifiuto provenienti dall'esterno, Terre e Rocce da Scavo prodotte in sito in relazione alla realizzazione di un'opera.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto improrogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della presente, qualora la documentazione integrativa non fosse trasmessa entro detto termine la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito www.regione.liguria.it – ambiente – procedimenti VIA – procedimenti in corso – n° 988.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

FC/fc

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 03-06-2024 19:53:43
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026