OGGETTO: INTEGRAZIONI AL PROGETTO **n. rif. S989** Class./Fasc. 2024/13.17.1/10

Con la presente si inviano le integrazioni richieste al progetto presentato con Prot-2024-0268413 del 07/03/2024, n. rif. S989 Class./Fasc. 2024/13.17.1/10.

1. Valutazioni di maggior dettaglio relativamente a: i) Interazione con il traffico veicolare; ii) Impatto sulla componente aria; iii) Impatto sulla componente rumore;

TRAFFICO: Con la modifica richiesta il traffico veicolare non subirà alcun cambiamento significativo poiché dall'anno 2023 l'impianto ha perso l'ingresso dei rifiuti ingombranti, metallo, legno, biodegradabili, RAEE ecc delle isole ecologiche di Varazze, Celle Ligure, Albisola, Sassello e Stella, siti gestiti da SAT SpA e conseguentemente mandati ad IREN SpA per il loro trattamento. Per supplire a queste perdite la Comet Recycling ha chiesto di aumentare lo stoccaggio di inerti da demolizione che, una volta lavorati e analizzati per l'esclusione del campo dei rifiuti e quindi divenuti Mps sottoprodotti, vengono portati con piccoli mezzi (dumper) nella Ex Cava Crivezzo di Stella Corona (autorizzati a ricevere Mps per il riempimento), percorrendo 2 km di distanza tra Comet e Cava.

La modifica richiesta, pertanto, non andrà ad alterare in modo significativo il traffico veicolare poiché per il transito e lo scarico dei rifiuti inerti è utilizzata la strada provinciale SP 334, mentre per il trasporto verso la Cava è utilizzatala strada provinciale SP 2.

ARIA: Gli inerti in conferimento avranno pezzature tali da non provocare polveri di slcun tipo, in ogni caso i materiali saranno preventivamente umidificati con acqua canalizzata tramite manichetta/girandola al fine di evitare il trasporto di polveri da parte del vento. Una volta macinato il materiale, a valle del nastro trasportatore è posizionato un vaglio vibrante atto a separare la frazione fine da quella grossolana e per limitare la produzione di polveri, sono presenti degli augelli ad alta pressione lungo tutto il percorso che abbatteranno eventuali polveri.

Le procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera sono presenti all'interno del manuale delle procedure del sistema di gestione ISO 14001 di cui è

certificata l'azienda. Si allega estratto autorizzazione generale della Provincia di Savona con indicate le presscrizioni che vengono seguite dall'azienda.

Si veda DOC_Estratto autorizzazione

RUMORE: è stata redatta una nuova Valutazione dell'Impatto Acustico per la ditta Comet Recycling srl che viene allegata di seguito.

2. Corrispondenza dell'area interessata con le zone del PRG vigente: relativa disciplina urbanistica e stralcio cartografico di sovrapposizione alla zonizzazione del Piano;

Si allega TAVOLA A

3. Completa documentazione fotografica dello stato dei luoghi (con estratto cartografico in scala idonea contenente i punti di scatto fotografico) con almeno una vista panoramica (da luoghi aperti al pubblico) e con particolare attenzione ai lati lungo il perimetro dell'area interessata dagli interventi, confinanti o prossimi al torrente Sansobbia ed a frange boscate;

Si allega TAVOLA D

4. Descrizione del fondo, o dei fondi, delle aree esterne interessate dalle modifiche a progetto;

Tutte le aree interessate dall'operato della ditta Comet hanno fondi di calpestio in cemento armato di spessore 20 cm. All'interno dell'area di lavorazione e stoccaggio è al'tressì presente una rete di griglie per la raccolta delle acque di dilavamento piazzale le quali, tramite caditoie, convergono l'acqua meteorica agli impianti di prima pioggia.

Si allega TAVOLA B

5. Simulazione dell'insediamento produttivo nella situazione di massimo accumulo delle categorie merceologiche trattate, contestualizzata con le zone di margine, attigue al corso d'acqua e ad aree alberate;

Si allega TAVOLA E e Tavola B

6. Indicazioni circa vasca di accumulo riferita alla lettera c) punto 1. del decreto n. 2206 del 16/08/2011, di cui alla precedente procedura n. S484 di Verifica di assoggettabilità alla VIA per modifiche impianto in oggetto;

Si allega TAVOLA B

L'aumento richiesto di materiale stoccato non comporta aumento di superficie impermeabile, i n.3 impianti di prima pioggia esistenti risultano sufficienti al trattamento delle acque piovane. L'impianto è già predisposto per il futuro collegamento alla linea pubblica di depurazione comunale e si è in attesa di collegamento al depuratore.

7. Indicazione circa siepature e quinte verdi riferite nella Relazione accompagnatoria posta a corredo della DGR n. 944 del 01/08/2003 di cui alla precedente procedura n. S193 di Verifica di assoggettabilità alla VIA per modifiche impianto in oggetto;

Si allega TAVOLA D

8. Modifica dell'allegato A – Codici CER all'attuale autorizzazione, con evidenza delle quantità modificate;

Si allega DOC_Richiesta modifica sostanziale

9. Planimetria stato Attuale e di Progetto con maggiore definizione delle tavole (le immagini sgranano, non permettendo ad esempio la lettura della legenda);

Si allega TAVOLA C

10. Indicazione delle modifiche al cumulo di M.P.S. in relazione all'aumento della capacità di trattamento di rifiuti da costruzione e demolizione a 50.000 t/anno;

La richiesta è per una quantità di stoccaggio istantaneo di massimo 1.000 mc. Il processo prevede che una volta macinato il materiale si effetuino le dovte analisi chimiche su lotti di quantità non superiore ai 2.500 mc per escludere il materiale dal campo dei rifiuti dopodichè l'MPS viene allontanato dal sito.

Vedi DOC_Autorizzazione lotti MPS

11. Precisazioni riguardo l'incremento di attività del trituratore HAMMEL, in relazione all'incremento della capacità di trattamento rifiuti da costruzione e demolizione;

Le ore di lavorazione e i tempi di utilizzo del trituratore multimateriali mobile non aumenteranno, inquanto le quantità di rifiuti quali legno, biodegradabili, metalli, ingombranti ecc.., sono diminuiti notevolmente per i motivi spiegati sopra. Di conseguenza l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti da demolizione non genererà maggiori tempi nelle lavorazioni andando, i rifiuti da demolizione, a supplire l'ammanco in entrata delle altre categorie merciologiche. L'aumento dele quantità di demolizione e costruzione è necessario anche per poter stabilizzare il ciclo produttivo dei periodi di manutenzione alle macchine utilizzate, in modo da non compromettere la gestione dei rifiuti al riguardo delle volumetrie in stoccaggio. Si prevede, pertanto, che le ore di utilizzo del macchinario rimarranno invariate rispetto a prima e nell'oridine di 4-5 ore/giorno.

12. Chiarimenti, a fronte dell'aumento di potenzialità richiesto, in merito a ipotizzate variazioni delle superfici scolanti;

Non è prevista una variazione delle superfici scolanti in virtù del fatto che precedentemente era stato installato un sistema con n.3 impinati di prima pioggia in vista di un possibile futuro aumento o della quantità di materilae trattato o della superficie a disposizione. Le vasche dei 3 impianti, pertanto, erano sovradimensionate per la tipologia di lavorazione precedente. Ad oggi l'impianto è approvato con n.5149 del 23/10/2014

Si allega TAVOLA IMPIANTI e AUTORIZZAZIONE ALL_D

13. Chiarimenti in merito alla perdurante adeguatezza dei presidi ambientali previsti nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di prima pioggia e dilavamento, approvato dalla Provincia di Savona con proprio atto;

Le superfici sono sempre le stesse a prescindere dalle dimensioni del cumulo, la capacità delle vasche è stata dimensionata in base ai mq totali del piazzale non dai mc di materiale stoccato/trattato.

14. Rilevazioni fonometriche della rumorosità attuale presso i recettori (con e senza attività);

A fronte della nuova modifica richiesta dall'attività è stata prodotta una nuova Valutazione di Impatto Acustico con validità integrativa della precedente valutazione e simulazione dei nuovi impatti. Si allega nuova Valutazione di Impatto Acustico.

15. Chiarire se per le attività rumorose, con la modifica prevista, saranno ampliati o meno i relativi periodi di esercizio e/o possano verificarsi modalità, allo stato attuale non contemplate, di funzionamento contemporaneo di sorgenti di rumore differenti;

In base alla nuova richiesta non verranno ampliati i periodi di esercizio dell'attività e il rumore provocato dal possibile funzionamento in contemporanea delle singole sorgenti viene valutato all'interno della nuova Valutazione di Impatto Acustico allegata.

16. In caso affermativo rispetto al chiarimento di cui sopra, deve essere fornita una stima dei nuovi livelli attesi, confrontandoli con la situazione acustica attuale;

Cfr. nuova Valutazione di Impatto Acustico allegata.

17. Chiarire se la richiesta comprenda anche un aumento complessivo delle volumetrie di rifiuti in stoccaggio istantaneo;

La richiesta prevede un aumento dei quantitativi per la famiglia dei rifiuti da demolizione e costruzione di 50.000 ton/anno e passare da 200mc a 1000 mc di istantaneo.

Si allega DOC_Richiesta di modifica sostanziale

18. Presentare la dislocazione delle varie aree di utilizzo dei rifiuti che deve essere coerente con i volumi complessivamente gestiti in deposito istantaneo

Si allega tavola E

Stella, 18/03/2024

Firma.



Il Legale Rappresentante

Massimo Scocca